

お 知 ら せ

平成21年3月2日

公営企業管理局

総務課(2794)

県立病院課(2992)

公営企業管理局所管施設アスベスト含有再調査の結果について

公営企業管理局所管施設のうちアスベスト含有可能性がある44箇所について再調査を行ったところ、県立今治病院階段天井部分及び県立新居浜病院本館1階廊下天井部分にアスベスト(クリソタイル)の含有が確認され、急遽、専門調査機関による大気環境調査を実施しました。

測定結果は、定量下限値(測定の限界値)0.5本/ℓ未満であり、アスベスト飛散の恐れはないことが分かりましたのでお知らせします。

なお、アスベスト含有が確認された箇所については、除去又は封じ込め等の対策を検討するとともに、定期的な大気環境調査を行うなど適切な管理に努めます。

1 調査の経緯(公営企業管理局所管施設関係)

年 月	項 目 ・ 内 容 等
平成17年度	アスベスト含有調査実施(58箇所) (対象:クリソタイル、アモサイト、クロシドライト) ・基準超過14箇所 ・含有無し44箇所
平成18年度	・基準超過箇所の一部(4箇所)の除去工事実施 ・10箇所は当面残置(いずれも中央病院本院の機械室や隠蔽された場所で、一般県民の出入りはなく、また飛散のおそれがないか少ない場所である。中央病院の建替え時には撤去することになる。)
平成20年1月	東京都等で、国内で未使用とされていた3種類のアスベスト(トレモライト、アンソフィライト、アクチノライト)の使用確認
平成20年6月	建材製品中のアスベスト含有率測定方法改正(JIS A 1481) ・6種類のアスベスト分析方法を明確化 ・吹付けパーミキュライトの分析方法追加
平成21年1月～	トレモライト、アンソフィライト、アクチノライトを対象に含有分析調査(44箇所再調査:平成20年度9月補正予算)
平成21年2月27日	県立今治病院及び県立新居浜病院でクリソタイル含有率0.1重量%を超える箇所(いずれもパーミキュライト吹付け箇所)を確認 ※平成17年度の調査で含有無しの結果がでていたクリソタイル含有が今回確認されたのは、測定方法改正で「吹付けパーミキュライトの分析方法」が追加されたため
平成21年2月28日	県立今治病院及び県立新居浜病院で大気環境調査のための試料採取
平成21年3月1日	大気環境調査の結果、定量下限値0.5本/ℓ未満 (参考:大気汚染防止法の基準値10本/ℓ以下)

2 今回の含有調査箇所（公営企業管理局所管施設）

	施設名称	建設年度	吹付け種類	使用箇所	使用部位
1	中央病院 本院	S49	アスベスト吹付け	B 1 階ボイラー室	壁
2	中央病院 本院	S49	アスベスト吹付け	2 階東機械室	天井、壁
3	中央病院 東洋医学研究所	S58	アスベスト吹付け	キャノピー（内部）渡り廊下 天井裏	梁
4	中央病院 救命救急センター	S56	その他吹付け	B 1 階機械室	天井、壁
5	中央病院 救命救急センター	S56	その他吹付け	B 1 階発電機室	天井、壁
6	中央病院 救命救急センター	S56	その他吹付け	B 1 階エアシューター室	天井、壁
7	中央病院 救命救急センター	S56	その他吹付け	B 1 階ボイラー室	天井、壁
8	中央病院 救命救急センター	S56	その他吹付け	屋上 ELV1 機械室（南）	天井、壁
9	中央病院 救命救急センター	S56	その他吹付け	屋上 ELV2,3 機械室	天井、壁
10	中央病院 救命救急センター	S56	その他吹付け	屋上 ELV4 機械室	天井、壁
11	中央病院 救命救急センター	S56	その他吹付け	屋上倉庫	天井、壁
12	中央病院 救命救急センター	S56	その他吹付け	空調機械室	天井、壁
13	中央病院 東洋医学研究所	S58	その他吹付け	1 階機械室	天井、壁
14	中央病院 東洋医学研究所	S58	その他吹付け	2 階機械室	天井、壁
15	中央病院 東洋医学研究所	S58	その他吹付け	屋上機械室	天井、壁
16	中央病院 東洋医学研究所	S58	その他吹付け	屋上 ELV 機械室	天井、壁
17	今治病院 本館	S57	ロックウール吹付け	地下電気室	壁
18	今治病院 本館	S57	ロックウール吹付け	地下発電機室	壁
19	今治病院 本館	S57	ロックウール吹付け	地下ファンルーム	壁・天井
20	今治病院 本館	S57	ロックウール吹付け	地下ボイラー室	壁・天井
21	今治病院 本館	S57	ロックウール吹付け	地下機械室	壁・天井
22	今治病院 本館	S57	ロックウール吹付け	地下エアシューター室	壁・天井
23	今治病院 本館	S57	ロックウール吹付け	3 階機械室	壁・天井
24	今治病院 本館	S57	ロックウール吹付け	6 階ファンルーム	壁・天井
25	今治病院 本館	S57	ロックウール吹付け	6 階 EV 機械室	壁・天井
26	今治病院 本館	S57	ロックウール吹付け	地階ゴミ処理場 スロープ下車寄せ	天井
27	今治病院 本館（中和槽）	S57	ロックウール吹付け	機械室	壁・天井
28	今治病院 本館（合併槽）	S57	ロックウール吹付け	機械室	壁・天井
29	今治病院 看護師宿舎	S57	ロックウール吹付け	ボイラー室	壁・天井
30	今治病院 本館	S57	その他吹付け	階段（EVホール、非常口横）	天井
31	新居浜病院 看護師宿舎	S58	ロックウール吹付け	ボイラー室	天井、壁
32	新居浜病院 別館	S58	ロックウール吹付け	1 階・2 階渡り廊下天井	柱、梁
33	新居浜病院 本館	S50	その他吹付け	本館 1 階廊下	天井
34	新居浜病院 本館	H 4	その他吹付け	1 階廊下 （操作室前）	天井
35	新居浜病院 医師公舎	H 4	その他吹付け	1・2 階各室	天井
36	新居浜病院 救命救急センター	H 8	その他吹付け	階段室	天井
37	銅山川第一発電所 職員公舎（独身用）	S63	その他吹付け	1 階共用施設 部分	天井
38	銅山川第一発電所 職員公舎（独身用）	S63	その他吹付け	1 階部屋 （独身用）	天井
39	銅山川第一発電所 職員公舎（独身用）	S63	その他吹付け	1 階部屋 （独身用）	天井
40	銅山川第一発電所 職員公舎（家族用）	S63	その他吹付け	1 階部屋	天井
41	銅山川第一発電所 職員公舎（家族用）	S63	その他吹付け	1 階部屋	天井
42	三島病院 病院建物	H 3	その他吹付け	階段室①～③	天井
43	三島病院 医師公舎	H 3	その他吹付け	1～3 階各室	天井
44	三島病院 看護師宿舎	H 3	その他吹付け	1～2 階各室	天井