■「目視及び部分打診」と「落下により歩行者等に危害を加える部分についての全面打診等」の間隔の一例

| | 報告周期 | 竣工後の年数経過 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0～8年 | 9年 | 10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 | |
| 例1 | 3年毎 | 6年目の定期調査時に目視及び部分打診 | ☆ | | | ★ | | | ☆ | | | ☆ | | | ☆ | | | ★ | | | 12年目に全面打診等が行われている場合、全面打診等の後10年を超える24年目には全面打診等が必要 |
| 例2 | | | ☆ | | | ☆ | 外壁改修 | | ☆ | | | ☆ | | | ☆ | | | ★ | | | 13年目の外壁改修の予定が確実であれば、12年目での全面打診等は不要。また、外壁改修後10年を超える24年目には全面打診等が必要 |

凡例　☆：定期調査（目視及び部分打診、ただし異常が認められた場合は全面打診等）

★：定期調査（落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分についての全面打診等）