

## 消防学校救助訓練施設製作委託業務仕様書

### 1 概要

愛媛県消防学校大規模訓練場に倒壊家屋からの救助訓練が実施できる施設を製作する。

### 2 業務の内容

この業務で実施する内容は次のとおりとする。

- (1) 鉄骨家屋を製作すること。(材質：鉄骨造 サイズ：3000 mm×3000 mm×2000 mm どぶ付け亜鉛メッキ仕上げ) なお、開口部は可変できるものとし、壁にあってはコンクリートパネルで、脱着可能な施工で既存の鉄骨家屋と連結できるように施工する。
- (2) 2種類の土砂積載場所を施工する。
- (3) 土砂を(2)に収容する。
- (4) クリビング用スラブ(1400×1400×200)を追加する。
- (5) 設置を令和3年3月12日(金)までに完了する。

### 3 その他

- (1) この業務を実施するに当たっては、関係法令を順守しなければならない。
- (2) 業務実施期間中、愛媛県から業務進捗状況の報告を求められたときは、速やかに報告しなければならない。
- (3) 受託者は、本業務の実施に際し、仕様書に明記されていない事項であっても、当然必要なものは、受託者の責任において実施すること。
- (4) 本仕様書に疑義が生じた場合は、愛媛県と十分協議の上、業務を行うものとする。