

## 消防学校救助訓練施設製作委託業務仕様書

### 1 概要

愛媛県消防学校大規模訓練場に倒壊家屋からの救助訓練が実施できる施設を製作する。

### 2 業務の内容

この業務で実施する内容は次のとおりとする。

- (1) 既存の土砂集積場所を拡張する。
- (2) 既存鉄骨家屋を拡張する。
  - ・ 既存の鉄骨家屋（R2 年度制作分）上部に連結し、建物の 2 階部分と仮定する。
  - ・ 材質：鉄骨造 どぶ付け亜鉛メッキ仕上げ
- (3) 拡張する鉄骨家屋に屋根を設置する。
- (4) 設置を令和 4 年 3 月 1 1 日(金)までに完了する。

### 3 その他

- (1) この業務を実施するに当たっては、関係法令を順守しなければならない。
- (2) 業務実施期間中、愛媛県から業務進捗状況の報告を求められたときは、速やかに報告しなければならない。
- (3) 受託者は、本業務の実施に際し、仕様書に明記されていない事項であっても、当然必要なものは、受託者の責任において実施すること。
- (4) 本仕様書に疑義が生じた場合は、愛媛県と十分協議の上、業務を行うものとする。