

(表紙)

設 計 書	
施行箇所 愛媛県八幡浜市北浜一丁目3番37号	
業務名 愛媛県南予地方局八幡浜庁舎エレベータ設備（3号機）改修工事業務	
設計金額	¥ (うち消費税及び地方消費税相当額 ¥)
工事日数 令和8年3月31日限	
愛媛県南予地方局八幡浜支局総務県民室	

(工事総括表)		(愛媛県)			
事業内容		愛媛県南予地方局八幡浜庁舎エレベータ設備（3号機）改修工事業務			
区分	工 事 区 分	摘 要	数 量	金 額	備 考
1	機 器 費		1式		
2	直 接 工 事 費		1式		
3	一 般 管 理 費		1式		
4	現 場 管 理 費		1式		
5					
6					
7					
8					
9					
	設計価格計				
	消費税及び地方消費税相当額				
	設計金額				

(工事内訳書)					(愛媛県)			
区分	名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
1-1	制 御 リ ニ ュ ー ア ル		G_Select Select2	1	台			
1-2	乗 場 仕 様							
	1-2-1	インジケータ	〔流用〕 横型アナログインジケータ (B1, 1-7階)	8	カ所			
	1-2-2	ホールボタン	〔新製〕 SUSカバーホールボタン (パイブレーション) (B1、1-7階)	8	カ所			
	1-2-3	〃	ボタン：凸文字Φ45ボタン (P21S-HU) (B1, 1-7階)	8	カ所			
1-3	か ご 仕 様							
	1-3-1	天井	〔流用〕 LED照明化 リング式LED	1	台			
	1-3-2	天枠	〔新製〕 化粧鋼板仕上	1	台			
	1-3-3	前側板	〔新製〕 化粧鋼板仕上	1	台			
	1-3-4	敷居	〔新製〕 ステンレス仕上	1	台			
	1-3-5	操作盤	〔新製〕 カバー：ステンレスパイブレーション仕上	1	台			
	1-3-6	〃	〔新製〕 ボタン：凸文字Φ33ボタン (P21S-FU)	8	ケ			

	1-3-7	〃	〔新製〕（開閉ボタン：凸文字Φ33ボタン（P21S-0（C）U）	2	ヶ			
	1-3-8	〃	クリアフィルム貼り	1	台			
	1-3-9	インジケータ	〔新製〕液晶インジケータ 緊急時表示言語：4カ国語	1	台			
	1-3-10	荷摺り	〔新製〕ステンレスヘアライン（高さ（0～300mm））	1	台			
	1-3-11	インターホン	呼表示付 同時通話方式（EZ型） かご内スピーカー：BGM放送用スピーカー流用	1	台			
1-4	管 制 運 転							
	1-4-1	管制運転	〔新製〕初期微動地震時管制運転	1	台			
	1-4-2	〃	火災時管制運転	1	台			
	1-4-3	〃	〔新製〕地震時管制運転（普通級地震感知器）	1	台			
	1-4-4	〃	自家発時自動管制運転	1	台			
1-5	戸 保 護 機 能		〔新製〕ドアシグナル付きマルチビームドアセンサー	1	台			
1-6	連 絡 装 置		インターホン親機（EZ型）	1	台			
1-7	運 転 サ ー ビ ス		パーキング運転（監視盤）	1	台			
1-8	昇 降 路							

	1-8-1	昇降路	〔新製〕 つりあいおもり	1	台			
	1-8-2	〃	〔新製〕 サブウェート	1	台			
1-9	制	御	盤 絶縁トランス（動力用電源200V級）	1	台			
1-10	監	視	盤 〔流用〕 監視盤付対応	1	台			
1-11	特	記	事 項					
	1-11-1	特記事項	〔新製〕 通信BOX	1	台			
	1-11-2	〃	〔新製〕 分岐ケーブル（1系統）	1	台			
	1-11-	〃	耐震安全増し（プラン14）	1	台			
	1-11-	〃	ドアマシン〔流用〕（ドアモータ新製）	1	台			
	1-11-	〃	停電時自動着床装置	1	台			
	合	計						

(工事内訳書)							(愛媛県)
区分	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2-1	作 業 費		1	式			
2-2	楊 重 費	特殊楊重	1	式			
2-3	運 搬 費 及 び 交 通 費		1	式			
2-4	消 耗 品 費		1	式			
2-5	床 養 生 費		1	式			
2-6	つ り あ い お も り 楊 重 費		1	式			
2-7	か ご 内 化 粧 フ ィ ル ム 貼 付 費		1	式			
2-8	か ご 床 タ イ ル 貼 替 費		1	式			
2-9	か ご 側 板 保 護 マ ッ ト		1	式			
2-10	特殊作業費（機械室床研り（停電時自動着床装置設置用））		1	式			
2-11	石綿則対応	建材レベル3のみ	1	式			
2-12	廃 材 撤 去 手 数 料		1	式			
2-13	総 合 調 整 費		1	式			

2-14	プ ラ フ ェ ン ス リ ー ス 代		1	式			
2-15	足 場 代		1	式			
	合 計						

(工事内訳書)							(愛媛県)
区分	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
3	一 般 管 理 費	労災保険料	1	式			
	合	計					

(工事内訳書)							(愛媛県)
区分	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
4	現 場 管 理 費		1	式			
	合 計						