

設計書

愛媛県農林水産研究所花き研究指導室トイレ修繕業務

No.	項 目	仕 様	数量	単位	単価	金額
1	本館2階トイレ修繕業務					
	【女子トイレ】					
	衛生器具設備工事		1	式		
	配管設備工事		1	式		
	コンセント工事		1	式		
	内装工事		1	式		
	諸経費	省略	1	式		
		計				
		消費税及び地方消費税				
		合計				

設計書

愛媛県農林水産研究所花き研究指導室トイレ修繕業務

No.	項 目	仕 様	数量	単位	単価	金額
1	衛生器具設備工事					
	【和式便器から洋式便器への修繕】					
	洋風便器	CS597BMS, SH596BAR, 付属品共	3	組		
	洗浄便座	TCF6543	3	組		
	排水床フランジ	HP430-7	3	個		
	紙巻器	YH650	3	個		
	【既設洗面器の修繕】					
	自動水栓	713-362	2	個		
	消耗品雑費		1	式		
	器具取付工費		1	式		
	器具養生清掃費		1	式		
	既設器具撤去費		1	式		
	産業廃棄物運搬処分費		1	式		
	運搬雑費		1	式		
	1 - 計					

設計書

愛媛県農林水産研究所花き研究指導室トイレ修繕業務

No.	項 目	仕 様	数量	単位	単価	金額
2	配管設備工事					
	【給水設備】					
	ステンレス単管、継手	25Su	3	箇所		
	雑材料	SUS支持金物	3	箇所		
	【排水設備】					
	硬質塩化ビニル管 VP	75V	2	m		
	継手接合材		1	式		
	消耗品雑費		1	式		
	配管工費	水抜き水張り共	1	式		
	和風便器撤去部モルタル補修		1	式		
	養生清掃費		1	式		
	現場雑費		1	式		
	2 - 計					

設計書

愛媛県農林水産研究所花き研究指導室トイレ修繕業務

No.	項 目	仕 様	数量	単位	単価	金額
3	コンセント工事					
	既設分電盤の接続		1	式		
	天井裏壁コア貫通	φ 30	1	箇所		
	貫通前鉄筋探査	簡易探査 : HILTI PS38	1	箇所		
	貫通処理	区画貫通処理	1	箇所		
	ケーブル	EM-EEF 2.0-2c	26	m		
	電線	EM-IE1.6	26	m		
	メタルモール	MMA(L=1,800) 白	4	本		
	カップリング	MMA 白	3	個		
	コーナーボックス	MMA 白	3	個		
	1個用スイッチボックス	MMA 白	3	個		
	ブッシング	MMA 白	6	個		
	接地コンセント	1EET2P15A 新金P共	3	個		
	消耗品雑費		1	式		
	労務費		1	式		
	現場雑費		1	式		
	下請雑費		1	式		
	3 - 計					

設計書

愛媛県農林水産研究所花き研究指導室トイレ修繕業務

No.	項 目	仕 様	数量	単位	単価	金額
4	内装工事					
	和風便器カッター切		3	箇所		
	床タイルカッター切	400×800程度	3	箇所		
	土間タイル研り	大便器周り	3	箇所		
	研りガラ集積・搬出		1	式		
	土間タイル補修材	300×300	12	才		
	タイル張り		3	箇所		
	既設天井撤去・復旧	化粧吸音板 2重張り	1	箇所		
	ブース建具外開き修繕	材工	3	箇所		
	消耗品雑費		1	式		
	運搬雑費		1	式		
	下請雑費		1	式		
		4 - 計				

別添3

設計書

愛媛県農林水産研究所花き研究指導室トイレ修繕業務

No.	項 目	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額
	本館2階トイレ修繕業務					
	【男子トイレ】					
1	衛生器具設備工事		1	式		
2	配管設備工事		1	式		
3	コンセント工事		1	式		
4	内装工事		1	式		
5	諸経費	省略	1	式		
	計					
	消費税及び地方消費税					
	合計					

別添3

設計書

愛媛県農林水産研究所花き研究指導室トイレ修繕業務

No.	項 目	仕 様	数量	単位	単価	金額
1	衛生器具設備工事					
	【和式便器から洋式便器への修繕】					
	洋風便器	CS597BMS, SH596BAR, 付属品共	2	組		
	洗浄便座	TCF6543	2	組		
	排水床フランジ	HP430-7	2	個		
	紙巻器	YH650	2	個		
	【既設洗面器の修繕】					
	自動水栓	713-362	2	個		
	消耗品雑費		1	式		
	器具取付工費		1	式		
	器具養生清掃費		1	式		
	既設器具撤去費		1	式		
	産業廃棄物運搬処分費		1	式		
	運搬雑費		1	式		
	1 - 計					

別添3

設計書

愛媛県農林水産研究所花き研究指導室トイレ修繕業務

No.	項 目	仕 様	数量	単位	単価	金額
2	配管設備工事					
	【給水設備】					
	ステンレス単管、継手	25Su	2	箇所		
	雑材料	SUS支持金物	2	箇所		
	【排水設備】					
	硬質塩化ビニル管 VP	75V	2	m		
	継手接合材		1	式		
	消耗品雑費		1	式		
	配管工費	水抜き水張り共	1	式		
	和風便器撤去部モルタル補修		1	式		
	養生清掃費		1	式		
	現場雑費		1	式		
	2 - 計					

別添3

設計書

愛媛県農林水産研究所花き研究指導室トイレ修繕業務

No.	項 目	仕 様	数量	単位	単価	金額
3	コンセント工事					
	既設分電盤の接続		1	式		
	天井裏壁コア貫通	φ 30	1	箇所		
	貫通前鉄筋探査	簡易探査:HILTI PS38	1	箇所		
	貫通処理	区画貫通処理	1	箇所		
	ケーブル	EM-EEF 2.0-2c	20	m		
	電線	EM-IE1.6	20	m		
	メタルモール	MMA(L=1,800) 白	3	本		
	カップリング	MMA 白	2	個		
	コーナーボックス	MMA 白	2	個		
	1個用スイッチボックス	MMA 白	2	個		
	ブッシング	MMA 白	4	個		
	接地コンセント	1EET2P15A 新金P共	2	個		
	消耗品雑費		1	式		
	労務費		1	式		
	現場雑費		1	式		
	下請雑費		1	式		
		3 - 計				

別添3

設計書

愛媛県農林水産研究所花き研究指導室トイレ修繕業務

No.	項 目	仕 様	数量	単位	単価	金額
4	内装工事					
	和風便器カッター切		2	箇所		
	床タイルカッター切	400×800程度	2	箇所		
	土間タイル研り	大便器	2	箇所		
	土間タイル補修材	300×300	8	才		
	タイル張り		2	箇所		
	天井点検口取付		1	箇所		
	ブース建具外開き修繕	材工	2	箇所		
	消耗品雑費		1	式		
	運搬雑費		1	式		
	下請雑費		1	式		
		4 - 計				