

別添3

設 計 書

愛媛県農林水産研究所花き研究指導室トイレ修繕業務

No.	項 目	仕 様	数量	単位	単価	金額
3	コンセント工事					
	既設分電盤の改造		1	式		
	天井裏壁コア貫通	φ30	1	箇所		
	貫通前鉄筋探査	簡易探査:HILTI PS38	1	箇所		
	貫通処理	区画貫通処理	1	箇所		
	電線管	VE-22φ	3	m		
	附属品・雑材料		1	式		
	ケーブル	EM-EEF 2.0-2c	8	m		
	電線	EM-IE1.6	8	m		
	メタルモール	MMA(L=1,800)白	2	本		
	カップリング	MMA 白	1	個		
	コーナーボックス	MMA 白	1	個		
	1個用スイッチボックス	MMA 白	1	個		
	ブッシング	MMA 白	2	個		
	接地コンセント	1EET2P15A 新金P共	1	個		
	消耗品雑費		1	式		
	労務費		1	式		
	現場雑費		1	式		
下請雑費		1	式			
	3 - 計					

