設計書

愛媛県農林水産研究所本所トイレ修繕業務

No.	項目	仕様	数量	単位	単価	金額
2	コンセント工事					
	既設分電盤の改造		1	式		
	天井裏壁コア貫通	φ30	1	箇所		
	貫通前鉄筋探査	簡易探査:HILTI PS38	1	箇所		
	貫通処理	区画貫通処理	1	箇所		
	ケーブル	EM-EEF 2.0-2c	20	m		
	電線	EM-IE1.6	20	m		
	メタルモール	MMA(L=1,800)白	2	本		
	カップリング	MMA 白	1	個		
	コーナーボックス	MMA 白	1	個		
	1個用スイッチボックス	MMA 白	1	個		
	ブッシング	MMA 白	2	個		
	接地コンセント	1EET2P15A 新金P共	1	個		
	消耗品雑費		1	式		
	労務費		1	式		
	現場雑費		1	式		
	下請雑費		1	式		
	2 - 計					

別添3

設 計 書

愛媛県農林水産研究所本所トイレ修繕業務

No.	項 目	仕 様	数量	単位	単価	金額	
1	衛生器具設備工事						
	【既設洋風便器の修繕】						
	洗浄便座	TCF6543, TH343R, 付属品共	1	組			
	フラッシュバルブ	TV550S	1	個			
	FV配管セット	TSF75LR	1	個			
	紙巻器	YH650	1	個			
	【既設小便器の修繕】						
	小便器自動フラッシュバルブ	TEA61DS,乾電池タイプ	1	個			
	【既設洗面器の修繕】						
	自動水栓	713-362	2	個			
	排水金具	TLDS2201JA	2	個			
	穴塞ぎプレート	水石鹼入れ用穴塞ぎ	2	個			
	消耗品雑費		1	式			
	器具取付工費		1	式			
	器具養生清掃費		1	式			
	既設器具撤去費		1	式			
	産業廃棄物処分費		1	式			
運搬雑費		1	式				
	1 - 計						

別添3

設 計 書

愛媛県農林水産研究所本所トイレ修繕業務

No.	項 目	仕 様	数量	単位	単価	金額
3	コンセント工事					
	天井裏壁コア貫通	φ 30	1	箇所		
	貫通前鉄筋探査	簡易探査 : HILTI PS38	1	箇所		
	貫通処理	区画貫通処理	1	箇所		
	ケーブル	EM-EEF 2.0-2c	15	m		
	電線	EM-IE1.6	15	m		
	メタルモール	MMA(L=1,800)白	2	本		
	カップリング	MMA 白	2	個		
	コーナーボックス	MMA 白	1	個		
	1個用スイッチボックス	MMA 白	1	個		
	ブッシング	MMA 白	2	個		
	接地コンセント	1EET2P15A 新金P共	1	個		
	消耗品雑費		1	式		
	労務費		1	式		
	現場雑費		1	式		
	下請雑費		1	式		
	3 - 計					

設 計 書

愛媛県農林水産研究所本所トイレ修繕業務

No.	項 目	仕 様	数量	単位	単価	金額
4	内装工事					
	和風便器カッター切		2	箇所		
	床タイルカッター切	400×800程度	5	箇所		
	土間タイル研り	大便器,小便器	5	箇所		
	土間タイル補修材	300×300	14	才		
	研りガラ集積・搬出		1	式		
	タイル張り		8	箇所		
	天井点検口取付		1	箇所		
	天井点検口内蓋塗装		1	箇所		
	和風便器撤去部モルタル補修		1	式		
	器具撤去跡薬品磨き		1	式		
	消耗品雑費		1	式		
	運搬雑費		1	式		
	下請雑費		1	式		
	4 - 計					