

設 計 書

愛媛県農林水産研究所本所トイレ修繕業務

No.	項 目	仕 様	数量	単位	単価	金額	
1	衛生器具設備工事						
	【和式便器から洋式便器への修繕】						
	洋風便器	CS140, T82CR32, 付属品共	2	組			
	洗浄便座	TCF6543, TH343R, 付属品共	2	組			
	フラッシュバルブ	TV550S	2	個			
	FV配管セット	TSF640LR	2	個			
	排水床フランジ	HP430-7	2	個			
	パイプホルダー	T56PH	2	個			
	紙巻器	YH650	2	個			
	【既設洋風便器の修繕】						
	洗浄便座	TCF6543, TH343R, 付属品共	1	組			
	フラッシュバルブ	TV550S	1	個			
	FV配管セット	TSF75LR	1	個			
	紙巻器	YH650	1	個			
	【既設洗面器の修繕】						
	自動水栓	TLE28SS1W	3	個			
	消耗品雑費		1	式			
	器具取付工費		1	式			
	器具養生清掃費		1	式			
	既設器具撤去費		1	式			
	産業廃棄物処分費		1	式			
	運搬雑費		1	式			
	1 - 計						

設計書

愛媛県農林水産研究所本所トイレ修繕業務

No.	項目	仕様	数量	単位	単価	金額
3	コンセント工事					
	既設分電盤の改造		1	式		
	天井裏壁コア貫通	φ30	2	箇所		
	貫通前鉄筋探査	簡易探査:HILTI PS38	2	箇所		
	貫通処理	区画貫通処理	2	箇所		
	ケーブル	EM-EEF 2.0-2c	35	m		
	電線	EM-IE1.6	35	m		
	メタルモール	MMA(L=1,800)白	5	本		
	カップリング	MMA 白	3	個		
	コーナーボックス	MMA 白	3	個		
	1個用スイッチボックス	MMA 白	3	個		
	ブッシング	MMA 白	6	個		
	接地コンセント	1EET2P15A 新金P共	3	個		
	消耗品雑費		1	式		
	労務費		1	式		
	現場雑費		1	式		
	下請雑費		1	式		
	3 - 計					

別添3

設 計 書

愛媛県農林水産研究所本所トイレ修繕業務

No.	項 目	仕 様	数量	単位	単価	金額
1	衛生器具設備工事					
	【和式便器から洋式便器への修繕】					
	洋風便器	CS140, T82CR32, 付属品共	1	組		
	洗浄便座	TCF6543, TH343R, 付属品共	1	組		
	フラッシュバルブ	TV550S	1	個		
	FV配管セット	TSF640LR	1	個		
	排水床フランジ	HP430-7	1	個		
	パイプホルダー	T56PH	1	個		
	紙巻器	YH650	1	個		
	【既設洋風便器の修繕】					
	洗浄便座	TCF6543, TH343R, 付属品共	1	組		
	フラッシュバルブ	TV550S	1	個		
	分岐金具	TH343R	1	個		
	FV配管セット	TSF75LR	1	個		
	紙巻器	YH650	1	個		
	【既設小便器の修繕】					
	小便器自動フラッシュバルブ	TEA61DS, TN117	4	個		
	【既設洗面器の修繕】					
	自動水栓	TLE28SS1W	3	個		
	排水金具	TLDS2201JA	3	個		
	穴塞ぎプレート	水石鹼入れ用穴塞ぎ	3	個		
	消耗品雑費		1	式		
	器具取付工費		1	式		
	器具養生清掃費		1	式		
	既設器具撤去費		1	式		
	産業廃棄物処分費		1	式		
	運搬雑費		1	式		
	1 - 計					

別添3

設 計 書

愛媛県農林水産研究所本所トイレ修繕業務

No.	項 目	仕 様	数量	単位	単価	金額
2	配管設備工事					
	【給水設備】					
	ステンレス単管、継手	25Su	1	箇所		
	雑材料	SUS支持金物	1	箇所		
	小便器用フラッシュバルブ周り改造	洗浄管, 部品共	4	箇所		
	【排水設備】					
	排水金具	TLDS2201JA	3	個		
	硬質塩化ビニル管 VP	75V	1	m		
	継手接合材		1	式		
	消耗品雑費		1	式		
	配管工費	水抜き水張り共	1	式		
	和風便器撤去部モルタル補修		1	式		
	養生清掃費		1	式		
	現場雑費		1	式		
	2 - 計					

別添3

設 計 書

愛媛県農林水産研究所本所トイレ修繕業務

No.	項 目	仕 様	数量	単位	単価	金額
3	コンセント工事					
	天井裏壁コア貫通	φ 30	1	箇所		
	貫通前鉄筋探査	簡易探査 : HILTI PS38	1	箇所		
	貫通処理	区画貫通処理	1	箇所		
	ケーブル	EM-EEF 2.0-2c	25	m		
	電線	EM-IE1.6	25	m		
	メタルモール	MMA(L=1,800)白	3	本		
	カップリング	MMA 白	2	個		
	コーナーボックス	MMA 白	2	個		
	1個用スイッチボックス	MMA 白	2	個		
	ブッシング	MMA 白	4	個		
	接地コンセント	1EET2P15A 新金P共	2	個		
	消耗品雑費		1	式		
	労務費		1	式		
	現場雑費		1	式		
	下請雑費		1	式		
	3 - 計					

別添3

設 計 書

愛媛県農林水産研究所本所トイレ修繕業務

No.	項 目	仕 様	数量	単位	単価	金額
4	内装工事					
	和風便器カッター切		2	箇所		
	床タイルカッター切	400×800程度	4	箇所		
	土間タイル研り	大便器, 小便器	4	箇所		
	土間タイル補修材	300×300	12	才		
	研りガラ集積・搬出		1	式		
	タイル張り		8	箇所		
	天井点検口取付		1	箇所		
	天井点検口内蓋塗装		1	箇所		
	ブース建具外開き修繕		1	箇所		
	小口塗装		1	式		
	器具撤去跡薬品磨き		1	式		
	消耗品雑費		1	式		
	運搬雑費		1	式		
	下請雑費		1	式		
	4 - 計					