

別記				
種 別	規 格	単 位	数 量	備 考
直接仮設工事				
外部足場		m ²	351	
昇降階段		箇所	2	
シート養生	上部のみメッシュシート張り	m ²	98.8	
運搬費	4トンベース	台	4	
整理整頓後片付け		式	1	
スレート屋根カバー工法				
スレートカバールーフ	素地GL鋼板 t=0.5 裏張なし	m ²	265.17	
曲棟ラジアル	素地GL鋼板 t=0.5	m	25.5	
巴板金	素地GL鋼板 t=0.5	箇所	3	
Ｌケラバ	素地GL鋼板 t=0.5	m	26.4	
壁取合水切	素地GL鋼板 t=0.5	m	4	
既存壁切り込み加工		m	4	
ケラバ止めアングル		箇所	47	
安全ネット敷き込み		m ²	265.17	
雪止め金具(アングル通しタイプ)		m	51	
波スレートケラバ補修		式	1	
運搬費		式	1	
荷揚げ費		m ²	331.7	
軒樋工事				
軒樋、呼樋撤去		m	58	
古材処分費		m	58	
軒樋120φ(垂鉛メッキ金具共)		m	51	
上合		箇所	7	
堅樋(垂鉛メッキ金具共)		m	7	