

愛媛県美術館レストラン自動扉修繕：仕様書

1 目的

本事業は、愛媛県美術館自動扉の部品取替修繕を実施し、設備の安全と機能維持を図るものである。

2 内容

以下の自動ドアの部品取替修繕及び調整を行うこと。

- No.9 DSN-150D 正面外入口
- No.10 DSN-150D 正面内入口
- No.11 DS-150D レストラン外入口
- No.15 DSN-150D 本館西外入口
- No.16 DSN-150D 本館西内入口

3 実施上の注意点

- ① この修繕は、請書及び本仕様書に基づき、職員の指示に基づき施工するものである。
- ② この仕様書は、仕様の大要を示すものである。したがって、当然施工しなければならないことはもちろん、修繕で必要なことは、請負者の責任において施工すること。
- ③ 施工の際に建物等に損傷を生じさせた場合は、早急に見栄え良く補修を行うこと。
- ④ 各機器は、良質な材料で構成し、丈夫で信頼性、耐久性に富んだものを使用すること。
- ⑤ 不要発生材は、請負者において、関係法令等に従い、適切に処理すること。
- ⑥ 施工現場は、常に整理整頓及び安全管理に努めること。
- ⑦ 現場施工上、疑義が生じた場合は、職員と協議の上、決定すること。
- ⑧ 報告書（修繕写真を含む）を、2部提出すること。

4 その他

業務の詳細については、当館との連携を密にし、その指示に従うこと。

5 修繕内訳

No.9正面外入口 部品取替え	
テンポイントレール	1 組
テンポイントドアハンガー	4 台
No.10正面内入口 部品取換え	
テンポイントレール	1 組
テンポイントドアハンガー	4 台
NO.11レストラン外入口 部品取換え	
VS-150-K型ドアエンジン	1 台
R-N150型コントローラー	1 台
NS-A03センサー	2 台
NO.15本館西外入口 部品取換え	
テンポイントレール	1 組
テンポイントドアハンガー	4 台
VS-150-K型ドアエンジン	1 台
R-N150型コントローラー	1 台
NS-A03センサー	2 台
NO.16本館西内入口 部品取換え	
テンポイントレール	1 組
テンポイントドアハンガー	4 台
VS-150-K型ドアエンジン	1 台
R-N150型コントローラー	1 台
NS-A03センサー	2 台