区分	名称	仕 様	数量	単位	単価 (円)	金額(円)	備    考
	枠組本足場	手摺先行 W=900	119.0	m²			
	同上昇降階段		1.0	ヶ所			
	支保工取付	柱、梁撤去用	1.0	式			
	既設柱、梁、床板、腰板 撤去	柱2本、梁2本、床板12㎡、腰板14㎡	1.0	式			
	材料費 柱材	特1桧 120□ ℓ=6000	2.0	本			
	" 梁材	n 105×300 ℓ=5000	2.0	本			
	# 腰板	" t=15 ℓ=1200	16.0	m²			
	# 手摺	n 90×60 ℓ=3000	12.0	本			
	11 11	n 45×45 €=4000	55. 0	本			
	水板 床板	" 60×250×1500	56. 0	枚			
	<b>川</b> 補足材		1.0	式			
	リ 手摺	特1桧 100□ ℓ=5000	2.0				
1	n n	特1桧 100□ ℓ=1000	2.0	本			

(工事内訳書)

区分	名称	仕 様	数量	単位	単価 (円)	金額(円)	備考
	材料加工費		1.0				
	材料組立費			式			
	金物代						
		材工共 1210×2140					
	木材保護着色塗料塗		1.0	式			
	竪樋取付	H=6.5m 丸型 75φ 継手共					
	配電盤移動		1.0				
	諸経費		1.0				