

(表紙)

設 計 書	
修繕箇所	愛媛県視聴覚福祉センター (愛媛県松山市本町六丁目11番5号)
事業名	愛媛県視聴覚福祉センター厨房・食堂修繕
設計金額	¥ —
	( うち、消費税及び地方消費税相当額 ¥ )





	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	小計
B	解体						
	厨房機器撤去		1	式			
	厨房 天井ケイ酸カルシウム板	軽鉄下地、塩ビ見切縁共	17	m <sup>2</sup>			
	食品庫・休憩室 天井化粧石膏ボード	軽鉄下地、塩ビ見切縁共	5	m <sup>2</sup>			
	食堂 天井岩綿吸音板+PB	軽鉄下地、塩ビ見切縁共	31	m <sup>2</sup>			
	厨房・食堂 下がり壁 岩綿吸音板+PB	軽鉄下地、塩ビ見切縁共	5.3	m			
	食品庫 棚2面	全撤去	1	式			
	更衣室 小上がり	木布木、畳、木下地等全撤去	1	式			
	前室 壁塗装撤去		1	式			
	床既存塩ビタイル撤去		27	m <sup>2</sup>			
	壁既存クロス撤去	ソフト巾木共	1	式			
	間仕切り壁撤去（厨房北面扉共）	L=2,000、H=2,200、W=150	19.6	m			
	間仕切り壁撤去（カウンター共）	L=7,000、H=2,800、W=150	6.4	m			
	壁・床カッター切り		14	m			
	既存給水栓撤去		3	個			
	既存給水管撤去処理		1	式			
	既存給湯栓撤去		2	個			
	既存給湯管撤去処理		1	式			
	既存マーブライトカウンター撤去	L=1,800（洗面器×2箇所・水栓類共）	1	式			
	給水バルブ部撤去閉塞	バルブ共 20A	2	ヶ所			
	給湯器給水・給湯管撤去閉塞	20A	1	式			
	床上掃除口撤去閉塞	50V ※厨房内土間	1	ヶ所			



	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	小計
C	建築						
	天井軽鉄下地	W=19 @303 JIS規格	53	m <sup>2</sup>			
	天井吊りボルト水平振れ止め	1段 JIS規格	45	m <sup>2</sup>			
	天井レースカーテン補強下地	JIS規格	6	m			
	壁 軽鉄下地	W=65 JIS規格	18	m <sup>2</sup>			
	同上木建具開口補強共	JIS規格	14	m			
	戸袋下地	W=20 @308 一般材 プレイルーム1ヶ所、スタッフルーム1ヶ所	2	ヶ所			
	下がり壁軽鉄下地	W=65 H=300 JIS規格	5	m			
	下がり壁軽鉄下地	W=65 H=600 JIS規格	5.3	m			
	壁 配線隠し用壁 軽鉄下地	W=45 一般材	2.2	m <sup>2</sup>			
	天井石膏ボード貼り	t=9.5	53	m <sup>2</sup>			
	天井見切り縁	塩ビ コの字	55	m			
	天井点検口	450角 公共仕様	3	ヶ所			
	壁石膏ボード	t=12.5	41.2	m <sup>2</sup>			
	壁メラミン化粧合板貼り	t=3、アイカセラルー プレイルーム、フリースペース、相談室②、スタッフルーム、WC	83	m <sup>2</sup>			
	壁塩ビ見切り縁	コ型 アイカセラルー同系色	5.5	m			
	壁塩ビ見切り縁	出隅 アイカセラルー同系色	10	m			
	下がり影石膏ボード	t=12.5、H=300	5	m			
	下がり影石膏ボード	t=12.5、H=600	5.3	m			
	木製三方枠	W1,200×H2,000 製作・取付共 フリースペース	1	ヶ所			
	木製開き戸	W810×H2,000 製作・取付共 通路	1	ヶ所			
	木製引戸	W1,500×H2,000 製作・取付共 プレイルーム	1	ヶ所			

	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	小計
	木製引戸	W1,800×H2,000 製作・取付共 スタッフルーム	1	ヶ所			
	木製一方枠	H2,700 製作・取付共 スタッフルーム	1	ヶ所			
	床カチオン塗り	床補修部	20	m <sup>2</sup>			
	床モルタル塗り	床補修部 @30	17	m <sup>2</sup>			
	雑塗り		1	式			
	枠廻りモルタル塗り		10	m			
	会所及びグリーンストラップモルタル塗り	穴埋め	2	ヶ所			
	天井ビニルクロス貼り	不燃、AA級	53	m <sup>2</sup>			
	壁ビニルクロス貼り	不燃、AA級 前室、相談室①、洗面	44	m <sup>2</sup>			
	床 クッションフロア貼り	t=1.8 サンゲツ フリースペース、ブレイルーム、相談室②	24	m <sup>2</sup>			
	床 タイルカーペット貼り	t=6.5 サンゲツ NT700程度 スタッフルーム、相談室①	25	m <sup>2</sup>			
	床 長尺シート貼り	t=2.0 サンゲツ エスリュウムミスト程度 WC	1.2	m <sup>2</sup>			
	押え金物	への字	6	m <sup>2</sup>			
	ソフト巾木		49	m			
	カーテンレール	スタッフルーム、相談室①	5.5	m			
	ドレープカーテン（遮光）	スタッフルーム サンゲツキングストーン程度 W3,600×H2,800	1	窓			
	レースカーテン	スタッフルーム W3,600×H2,800	1	窓			
	ドレープカーテン（遮光）	相談室① サンゲツキングストーン程度 W1,900×H2,800	1	窓			
	レースカーテン	相談室① W1,900×H2,800	1	窓			
	カーテンレール	相談室② W5,900×H2,650	5.3	m			
	レースカーテン	相談室② W5,900×H2,650	1	窓			
	カーテン取付費		1	式			
	ガラスルーバー窓（カバー工法）	網戸、型板ガラス、額縁、 スペーサー、水切り共	1	ヶ所			
	排煙内倒し窓（カバー工法）	固定網戸、型板ガラス、コーキン グ、額縁、スペーサー、水切り共	1	ヶ所			



	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	小計
D	電気設備						
	LED非常灯	NNFB84665 パナソニック	3	台			
	照明器具 ベース照明	5200ベース XFX450THN LE9 パナソニック	5	台			
	照明器具 ベース照明	3200ベース XFX430THN LE9 パナソニック	2	台			
	ダウンシーリング	LGB51653 LE1 パナソニック	2	台			
	分電盤	PEN6-16C	1	面			
	分岐ブレーカー	NE63CX 3P 60A	1	台			
	ACブレーカー	GE53CX 3P 30AQ F30	1	台			
	ケーブル	EM-CET14	30	m			
	ケーブル	EM-IE5.5(G)	30	m			
	ケーブル	EM-CE5.5-4C	45	m			
	ケーブル	EM-0OCT2.0-3C	10	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C	55	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C	20	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C	10	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C	135	m			
	モール メタルモールB型		6	m			
	モール 付属部材		1	式			
	モール ワゴンモール	OP8J-T	1	本			
	モール ワゴンモール	付属部材	1	式			
	配線器具 コンセント	2EET	12	組			
	配線器具 コンセント	15/20A	1	組			



	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	小計
E	給排水衛生設備						
	マーブライトカウンター	ML60R0900BNX11W	1	組			
	アンダーカウンター	L582CMS#NW1	1	組			
	台付き自動水栓	TLE28SS2A	1	組			
	電気温水器 12L用	REW12A1BKSCM	1	組			
	連結管	RHE436-60	1	ヶ所			
	自動水栓取付脚	TLN01005J	1	ヶ所			
	塞ぎ蓋	TH651	2	ヶ所			
	壁排水金具	TLDP2105JA	1	ヶ所			
	アングル形止水栓（壁）	TL347CU	1	ヶ所			
	水石鹸入れ	TLK05202J	1	組			
	ブラケット	M9P50A	2	ヶ所			
	化粧鏡	YM4510FAC	1	組			
	マーブライトカウンター	ML60R0900BNX11W	1	組			
	アンダーカウンター	L582CMS#NW1	1	組			
	台付き自動水栓	TLE28SS2A	1	組			
	電気温水器	REW12A1BKSCM	1	組			
	連結管	RHE436-60	1	ヶ所			
	自動水栓取付脚	TLN01005J	1	ヶ所			
	塞ぎ蓋	TH651	2	ヶ所			
	壁排水金具	TLDP2105JA	1	ヶ所			
	アングル形止水栓（壁）	TL347CU	1	ヶ所			

	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	小計
	水石鹼入れ	TLK05202J	1	組			
	ブラケット	M9P50A	2	ヶ所			
	化粧鏡	YM4560AE	1	組			
	雑材消耗品		1	式			
	器具取付費		1	式			
	既存用便器脱着作業	雑材含む	1	式			
	(給水)						
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP φ20	8	m			
	同上継手類		1	式			
	ゲートバルブ	GV20-5K	1	個			
	(排水)						
	硬質塩化ビニル管	VP φ40	4	m			
	同上継手類		1	式			
	低位吸気弁	40	1	個			
	床上掃除口	COV50	1	個			
	支持金物類		1	式			
	雑材消耗品		1	式			
	配管工費		1	式			
	コア抜き補修費		1	式			
	既設管分岐	給水・排水	1	式			
	保温工事		1	式			
	運搬雑費		1	式			
	小計						

	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	小計
F	空調・換気設備						
	〈空調〉						
	空冷ヒートポンプ スリムER・PAC	PLZ-ERMP112H5	1	組			
	インバータ室外機	PUZ-ERMP112LA15×1					
	壁面架台(溶融亜鉛メッキ)キャッチャー	PC-KJ61×1					
	転倒防止金具	PE-TBK2×1					
	4方向天井カセット形(i-スクエアタイプ)室内機	PL-ERP112HA4×1					
	標準パネル	PLP-P160HWH×1					
	MAスマートリモコン	PAR-47MA×1					
	空冷ヒートポンプ スリムER・PAC	MSZ-GV2525-W			1	組	
	インバータ室外機	MUCZ-G2525×1					
	壁面架台(溶融亜鉛メッキ)キャッチャー	C-KZG×1					
	壁掛形室内機	MSZ-GV2525-W-IN×1					
	リモコンホルダー	MAC-200RH×1					
	冷媒被膜銅管(ペア)	6.35φ×9.52φ	4	m			
	冷媒被膜銅管(ペア)	9.52φ×15.88φ	3	m			
	同上配管継手類		1	式			
	同上配管支持金物類		1	式			
	ドレン 硬質塩化ビニル管	VP φ16	4	m			
	保温付ドレン管(因幡)	25	3	m			
	雑材消耗品		1	式			
	配管工費		1	式			
	保温工事		1	式			

	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	小計
	操作配線工事		1	式			
	コア抜き補修費		1	式			
	壁面架台・転倒防止取付費		1	式			
	機器搬入据付費		1	式			
	吹出し口設置	空調機より分岐取出しに (プレイルームに)	1	式			
	試運転調整費		1	式			
	運搬雑費		1	式			
	〈換気〉						
	天井埋込形換気扇 低騒音	VD-10ZC14	2	組			
	ストレートシロッコファン 天井吊埋込タイプ消音型	BFS-40SUG2	1	組			
	分岐ダクト	PZ-N15Y	1	セット			
	産業用送風機用コントロールスイッチ	単相100V単スイッチ用 FS-06SWA3	1	組			
	防振吊金具	PS-5BK2	4	ヶ所			
	給排気グリル 消音形	PZ-N10FG2	2	組			
	EAスパイラルダクト (低圧) 亜鉛鉄板	100φ	6	m			
	EAスパイラルダクト (低圧) 亜鉛鉄板	150φ	2	m			
	排気グリル設置費		1	式			
	雑材消耗品		1	式			
	機器搬入据付費		1	式			
	試運転調整費		1	式			
	運搬雑費		1	式			
	小計						



