

愛媛県美術館本館空調設備中央監視装置更新業務 仕様書

1 目的

本事業は、愛媛県美術館本館の空調設備を制御している中央監視システムの更新を実施し、美術館の円滑な運営継続と展示品及び収蔵品の温度・湿度管理の不備による損失の発生を未然防止を図るものである。

2 場所

愛媛県松山市堀之内
愛媛県美術館本館

3 期間

契約締結日の翌日から令和9年3月31日(水)まで

4 業務内容

本業務は、本館空調設備の中央監視装置の更新を行うものであり、新装置の仕様は別紙のとおりである。

5 提出書類

本業務について、受注者は下記の関係書類を提出すること。
なお、これらに要する費用は、すべて受注者の負担とし、提出数は発注者の指示による。

- 1) 工程表(契約締結後速やかに提出すること。)
- 2) 完了届(事業完成後速やかに、作業写真及び関係図書を添付して提出すること。)
- 3) 処理業者が作成したマニフェスト票(D票またはE票)の写し
(処分した廃棄物の種類・廃棄量がわかるものを添付すること。)
- 4) その他指示された書類

6 その他

- 1) 本業務は、契約書及び本仕様書に基づき、美術館職員(発注者)の指示により施工するものである。
- 2) この仕様書は、仕様の大要を示すものである。したがって、当然施工しなければならないことはもちろん、更新に必要なことについては、請負者の責任において施工すること。
- 3) 施工の際に建物等に損傷を生じた場合は、早急に見栄えよく補修を行うこと。
- 4) 更新中又は更新後に生じた不良個所で明らかに受注者の責に起因すると認められる場合は、速やかに改善すること。
- 5) 各機器は、良質な材料で構成し、丈夫で信頼性、耐久性に富んだものを使用するとともに、ケーブル等の接続、機器類の保守、点検、修理が容易なものとする。
- 6) 不要発生材は、請負者において関係法令等に従い適切に処理すること。
- 7) 施工現場は、常に整理整頓及び安全管理に努めること。
- 8) 施工上疑義が生じた場合は、美術館担当者(発注者)と協議のうえ、決定すること。

愛媛県美術館本館 空調中央監視装置更新業務 仕様書(別紙)

品名	品質・規格等	数量
1. 制御盤		1 式
1) 中央監視ハードウェア		
クライアントPC	QCS1250	1 台
MS EXCEL-OV		1 CAL
MS WORD-OV		1 CAL
WINDOWS 追加CAL	SW-W2KSVCAL-OV	1 CAL
ADXサーバー(5CAL付)	POWEREDGE T160	1 台
23.8型液晶モニター	EV-2460-BK	1 台
切替器	CG-PC2KVMCW	1 台
スイッチングハブ	APLGC108SS	1 台
カラーレーザプリンタ	RICOH PC6000L	1 台
クライアントPC基本SETUP	CLT-SETUP-6	1 台
ADX基本SETUP	ADX-SETUP-6	1 台
2) 中央監視ソフトウェア		
ADXソフト(10クライアント)	MS-ADX10U-6	1 式
ポイントデータベース作成		14 SET
グラフィック画面作成		55 枚
制御機能基本費		1 SET
火災一斉停止制御	APP-FIR00*A-PE	1 式
電力デマンド監視	APP-DMC00*A-PE	1 式
BMS100データロガー	BMS-DCT100*B	1 式
ヒストリービューアー	BMS-HSV-0	1 式
検査・インストール費		1 式

品名	品質・規格等	数量
3) ネットワークエンジン	M4-SNE22002-0	3 台
4) デマンドコントローラ	M4-SNC25152-04	1 台
5) NAE基本セットアップ	NAE-SETUP-6	4 台
2. 調整費		1 式
3. エンジニアリング費		1 式
4. 計装工事費		1 式
1) セットアップ作業費		1 式
2) 交換作業費		1 式
3) 計装労務費		1 式
5. 現場管理費		1 式
6. 安全管理費		1 式
7. 雑材料消耗品		1 式
8. 産業廃棄物処理費		1 式
9. 運搬交通費		1 式
10. 諸経費		1 式