

## 仕様書

## 1 業務名

愛媛県オフサイトセンターUPS蓄電池交換業務

## 2 業務期間

契約日から令和9年2月26日(金)

## 3 業務履行内容

〈設置場所〉

- ・愛媛県オフサイトセンター(西予市宇和町卯之町5丁目175番地3)

〈対象機器〉

UPS型式 : BA-PTT2075 30083968(GSユアサ製)

蓄電池型式 : MSEX-200×180セル(GSユアサ製)

〈業務内容〉

- ・UPS蓄電池及び部品更新

取替部品	数量
MSEX-200×180セル	1式
<BA-PTT2075 No. 30083968>	
グラフィックパネル GP-8A	1個
制御基板 P0-1285##-4	1個
制御基板 P0-1300##-32	1個
制御基板 P0-1844##-4	1個
震源基板 P0-1282##-4	1個
制御基板 P0-1166A0(C3-A・C3-C)	2個
ヒューズ BLA020	1個
制御基板 P0-1391##(GB3-C, I)	2個
ドライブ基板 P0-1409##-41(IU1, 2, 3BDPW4_C, 4_I)	6個
ヒューズ JR67-500IS(IU1, 2, 3HFD)	3個
電解コンデンサ FXA2W822YF157DSPH(IU1, 2, 3COD)	3個
ファン US7556X-TP	8個
<入出力盤 No. 30083969>	
ヒューズ BLA003(F11U, V F21U, V)	4個
制御基板 P0-1287##	1個
制御基板 P0-1291##	1個

- ・交換後は、試験調査・既設品の引き取りを行うこと。

## 4 支給品

なし。消耗品、雑材料、工具、測定機、その他業務に必要な器材、物品等は乙で調達すること。

5 一般事項

- (1) 業務は、必要に応じ甲の立会を受けて実施すること。
- (2) 業務の実施について、乙は愛媛県オフサイトセンター・西予土木事務所の業務に支障のないよう事前に甲に協議するものとする。
- (3) 業務が計画期間内に完了しないときは、甲の承諾を得て期間を延長するものとする。
- (4) 本仕様書の内容に疑義が生じたときは、甲と協議のうえ実施する。

6 保証

業務完了後、この業務に起因する不具合が生じた場合は、乙は速やかに無償修理を行うこと。

7 完了報告

業務実施後は、原子力安全対策課に業務完了報告書を提出すること。