

埋設する管水路工における特記仕様書

第1条 埋設する管水路工の段階確認は、愛媛県土木工事共通仕様書による他、次のとおりとする。

工種	施工段階	項目	留意事項	頻度
畑地かんがい工 (園内幹・支線水路)	埋戻前	設計図書との対比 (不可視部分の出来形)	不可視部分の埋設深、延長について、埋戻前に設計図書と現地で対比し確認する。	施工延長500m～600mに1箇所以上 ただし500m未満は2箇所
畑地かんがい工 (散水路)	埋戻前	設計図書との対比 (不可視部分の出来形)	不可視部分の埋設深、延長について、埋戻前に設計図書と現地で対比し確認する。	10ブロックに1ブロックを選び、2～3箇所を測定
管水路工	埋戻前	設計図書との対比 (不可視部分の出来形)	不可視部分の基準高、埋設深、延長、中心線のズレについて、埋戻前に設計図書と現地で対比し確認する。	施工延長500m～600mに1箇所以上 ただし500m未満は2箇所