

設 計 書

No.	項 目	数量	単位	単価	金額
愛媛県農林水産研究所果樹研究センター屋上防水修繕業務					
	直接工事費				
	設計書(内訳1)	1.0	式		
	設計書(内訳2)	1.0	式		
	設計書(内訳3)	1.0	式		
	直接工事費計				
	諸経費				
	材料荷揚・運搬費	1.0	式		
	諸経費	1.0	式		
	廃材処分費	1.0	式		
	諸経費計				
	消費税及び地方消費税	10	%		
	合計				

設 計 書(内訳1)

No.	項 目	数量	単位	単価	金額
愛媛県農林水産研究所果樹研究センター本館塔屋部分防水修繕業務					
	直接工事費				
	高圧水洗浄	29.2	m ²		
	塩ビ系シート防水・平場	22.6	m ²		
	同上立上り	2.9	m ²		
	防水端末シーリング	19.4	m		
	改修用ドレン取付	1.0	ヶ所		
	水槽架台 ウレタン塗膜複合防水	3.7	m ²		
	ラッキング架台 ウレタン塗膜防水	13.0	台		
	小計(税抜)				

設 計 書(内訳2)

No.	項 目	数量	単位	単価	金額
愛媛県農林水産研究所果樹研究センター本館屋上ハト小屋防水修繕業務					
	直接工事費				
	高圧水洗浄	19.7	m ²		
	下地樹脂モルタル	19.7	m ²		
	ウレタン塗膜防水	19.7	m ²		
	配管廻りシーリング	1.0	式		
	小計(税抜)				

設 計 書(内訳3)

No.	項 目	数量	単位	単価	金額
愛媛県農林水産研究所果樹研究センター本館屋上手摺壁防水改修繕業務					
	直接工事費				
	高圧水洗浄	103.4	m ²		
	下地樹脂モルタル塗り	103.4	m ²		
	ウレタン塗膜防水	103.4	m ²		
	小計(税抜)				