

設計書（内訳）

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
既存手摺撤去	支柱脚元カッター切り モルタルハツリ	78.0	m			
同上運搬処分費		1	式			
新規スチール製手摺	溶融亜鉛メッキ 厚3.2 笠木42.7φ 柱34φ 下桟34φ H=1,100	78	m			
同上コア抜き	φ 200×H200	66	カ所			
諸経費		1	式			
合計						