（別紙１）

仕様書

１　業務名
愛媛県オフサイトセンター及び西予土木事務所に係る壁面修繕業務

２　業務期間
契約日から令和９年３月31日（水）

３　業務履行内容
〈場所〉　　※詳細については、別添図面のとおり
・愛媛県オフサイトセンター及び西予土木事務所
（西予市宇和町卯之町５丁目175番地３）
〈業務内容〉
・別添図面の箇所について以下のとおり修繕を行うこと。

名称	形状寸法	数量
1 プレスセンター側		
（内部）		
柱型ボード撤去、復旧	柱型、壁　GL工法	１式
クロス張替え	柱型、壁　巾木共	1式
（外部）		
高圧洗浄		15.5㎡
防水下地補修	ﾎﾟﾘｰﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	15.5㎡
ウレタン塗膜防水	凄極膜	15.5㎡
２　土木事務所側		
（土木事務所階段側出入口足元え）		
シール打ち替え		11.5m
（土木事務所側　小疵）		
高圧洗浄		16.1㎡
防水下地補修	ﾎﾟﾘｰﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	16.1㎡
ウレタン塗膜防水	凄極膜	16.1㎡
（土木事務所側　腰壁）		
腰壁撤去・新設	W（900＋200）×H1060 杉上小節準不燃処理材 CL塗装共	1式

４　支給品
なし。 消耗品、雑材料、工具、その他業務に必要な器材、物品等は乙で調達すること。

５　一般事項
（１）業務は、必要に応じ甲の立会を受けて実施すること。
（２）業務の実施について、乙は愛媛県オフサイトセンター・西予土木事務所の業務に支障のないよう事前に甲に協議するものとする。
（３）業務が計画期間内に完了しないときは、甲の承諾を得て期間を延長するものとする。
（４）本仕様書の内容に疑義が生じたときは、甲と協議のうえ実施する。

６　保証

業務完了後、この業務に起因する不具合が生じた場合は、乙は速やかに無償修理を行うこと。

７　完了報告

業務実施後は、原子力安全対策課に業務完了報告書を提出すること。