別紙

仕様書

１　事業名

愛媛県県有施設太陽光発電設備導入可能性調査業務

２　委託業務内容

・別添太陽光発電設備設置候補建築物（以下、建築物という。）について、構造計算等を実施し、太陽光発電設備の設置可否について検討する。

・現地調査に基づき、建築物ごとの概算 PPA 単価計算書及び設備配置計画（モジュール配置図等）を作成する。また、施工に係る懸案事項がある場合はあわせて報告する。

３　履行期限

令和９年３月１日

４　成果品

(1) 建築物毎の構造計算結果及び荷重余力の検証結果（１級建築士が作成したものに限る。）

※本委託は、将来のペロブスカイト太陽電池の設置候補建築物の選定も兼ねているため、シリコン型太陽光発電設備の設置可否を判断するとともに、荷重余力についても計算すること。

(2) 建築物毎の概算 PPA 単価算定書

(3) 建築物毎の設備配置計画（モジュール配置図等）

５　留意事項

・受注者は、事業期間はもとより期間終了後も、本事業で知りえた機密・個人情報等の取扱いについて厳守すること。

・庁舎等の業務並びに近隣に十分配慮し作業に当たること。

・現地調査は、施設担当者との日程調整に基づき実施するため、必ずしも希望した日にならないことに留意すること。

・本事業を履行するにあたり関係法令を遵守すること。

No.	施設名	建築物名	建築年	屋根種別	備考
1	中予地方局庁舎	庁舎	1989	傾斜屋根	
2	県民文化会館	本館	1986	陸屋根	
3	生涯学習センター	県民小劇場	1990	陸屋根	
4	窯業技術センター	工房	2019	傾斜屋根（瓦屋根）	
5	消防学校	寮棟	1990	陸屋根	
6	新居浜病院	診療棟	2023	陸屋根	
7	松山西警察署	車庫	1991	陸屋根	
8	松山南警察署	庁舎	1996	曲面屋根	
9	宇和島警察署	庁舎	2019	折版屋根	
10	川之江高等学校	武道場	2018	傾斜屋根（金属）	
11	三島高等学校	武道場	2018	傾斜屋根（金属）	
12	西条高等学校	体育館	2015	傾斜屋根（金属）	
13	今治南高等学校	本館	2004	傾斜屋根(瓦)	
14	弓削高等学校	体育館	確認中	傾斜屋根（金属）	
15	松山東高等学校	第一教棟	2009	陸屋根	
16	上浮穴高等学校	体育館	2017	傾斜屋根（金属）	
17	長浜高等学校	特別教棟	2017	陸屋根	
18	内子高等学校小田分校	体育館	2017	傾斜屋根（金属）	
19	吉田高等学校	第 5 教棟	2017	陸屋根	
20	しげのぶ特別支援学校	本館	1966	陸屋根	
21	しげのぶ特別支援学校	第 5 教棟	2016	片流れ及び招き屋根	
22	みなら特別支援学校	第 5 教棟	2012	切妻屋根、陸屋根	
23	みなら特別支援学校	食堂棟	2016	切妻屋根	
24	みなら特別支援学校	本館	2013	切妻屋根、陸屋根	
25	新居浜特別支援学校	第一教棟	2013	陸屋根	
26	南予地方局庁舎	庁舎	1992	陸屋根	
27	南予地方局庁舎	車庫	1992	陸屋根	
28	東予総合高校	新館	2026	陸屋根	