

設 計 書

業務場所 松山市北持田町131番地11

業務名 愛媛県松山市北持田町の県有地における道路修繕業務

設計金額 ￥ — (うち消費税相当額 ￥ —)

工事期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日

愛媛県総務部総務管理局財産活用推進課

愛 媛 県

工事内容

区分	名 称	適 用	数 量	金 額	備 考
A	舗装修繕工事		一式		
B	諸経費		一式		
	工事価格計				
	消費税及び地方消費税 相 当 額				
	設計金額				

内 訳

内訳書（愛媛県松山市北持田町の県有地における道路修繕業務）

内 訳	規格、材料、形状、寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A 舗装修繕工事						
アスファルト舗装カッター	舗装取合い部位 既設舗装厚5cm	1	式			
アスファルト舗装掘削	既設舗装般厚5cm	146	m ²			
既設路盤撤去	鋤取り15cm	146	m ²			
アスファルト舗装殻運搬		17	m ³			
残土運搬		26	m ³			
アスファルト舗装処分		17	m ³			
残土捨て代		26	m ³			
路盤工	再生クラッシュラン15cm	146	m ²			
アスファルト表層工	再生密粒度ASC(13)5cm プライムコート	146	m ²			

内訳書（愛媛県松山市北持田町の県有地における道路修繕業務）

内 訳	規格、材料、形状、寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
輸送費		1	式			
保安費		1	式			
雑費		1	式			
小計						

内訳書（愛媛県松山市北持田町の県有地における道路修繕業務）

内 訳	規格、材料、形状、寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
B 諸経費		1	式			
小計						