

## 愛媛県優良建設工事知事表彰受賞者一覧表（令和7年度）《魅力枠関係》

東中南予の五十音順

ふりがな 組 織 名	ふりがな 代表者名	工 事 名	工事箇所
えひめさんだんぶろっく 愛媛三段ブロック(株)	やつづか しゅんじ 八塚 俊二	法面（その1）工事	今治市菊間町河之内
かたかみぐみ (株)片上組	かたかみ やすじ 片上 康二	橋りょう補修工事（防災安全）	今治市大西町新町（立岩橋）
くぼぐみ (株)久保組	くぼ やすまさ 久保 安正	港湾局部改良工事	四国中央市川之江町
みちしたけんせつ (有)道下建設	みちした よしゆき 道下 義之	下難波農地整備(その10)工事（受注者希望型 I C T モデル工事）	松山市下難波
いとうけんせつ (有)伊藤建設	いとう せいいち 伊藤 生一	通常砂防工事（受注者希望型 I C T モデル工事）	宇和島市吉田町南君
こてがわこうぎょう 小手川工業(株)	こてがわ ひろし 小手川 洋	肱川激甚災害対策特別緊急工事他	大洲市菅田町大竹
せとけんせつ 瀬戸建設(株)	おか よしてる 岡 善照	河川地震防災強化対策工事	八幡浜市新川他
どいはらぐみ (株)土居原組	どいはら よしつぐ 土居原 義次	急傾斜崩壊対策工事	西予市城川町田穂
にしけんせつ (株)西建設	にのみや みちお 二宮 実千雄	土砂災害対策道路工事	西予市野村町惣川
まつのけんせつ (株)松野建設	やまぐち しおり 山口 しおり	林道開設工事	北宇和郡松野町大字奥野川

令和7年度 愛媛県優良建設工事知事表彰【受賞工事一覧】

(魅力あふれる建設産業推進枠)

	<p><b>業 者 名</b> : (株)愛媛三段ブロック</p> <p><b>工 事 名</b> : 法面(その1)工事</p> <p><b>工事箇所</b> : 今治市菊間町河之内 歌仙3期地区</p> <p><b>事業概要</b> :          本工事は、農道の新設に伴う切土面にコンクリート吹付及び鉄筋挿入を施工する工事である。急峻な長大法面で1段毎の坂巻施工を行う必要があり、直下の県道の安全に配慮も必要であったが、切土施工業者との綿密な調整、適切な安全管理を行い、的確な施工技術等により品質、出来形・外観ともに優れた工事を早期に完成させた。          また、週休2日やCCUSに積極的に取り組み、建設産業の魅力向上に繋がる働き方改革や生産性向上に努めた。</p> <p>コンクリート吹付 (t=10cm) A=780m<sup>2</sup>          鉄筋挿入工 N=293本</p>
	<p><b>業 者 名</b> : (株)片上組</p> <p><b>工 事 名</b> : 橋りょう補修工事(防災安全)</p> <p><b>工事箇所</b> : 今治市太西町新町(立岩橋)</p> <p><b>事業概要</b> :          本工事は、(主)大西波止浜港線における橋りょう補修事業として、立石橋の橋脚を耐震補強した工事である。          本工事箇所は、河口に近く、漁場への影響も考慮し、漁協への事前説明や工事期間の調整を行ったほか、潮待施工が必要となり、工期の制約があったが、苦情や事故等もなく円滑に工事を完成させた。          さらに、構造物は豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来栄である。          また、週休2日に積極的に取り組み、建設産業の魅力向上に繋がる働き方改革や生産性向上に努めた。</p> <p>ブロック積工 A=115m<sup>2</sup>、現場打ち擁壁工 V=29m<sup>3</sup>          コンクリート巻立工 V=6m<sup>3</sup>、構造物撤去工一式</p>
	<p><b>業 者 名</b> : (株)久保組</p> <p><b>工 事 名</b> : 港湾局部改良工事</p> <p><b>工事箇所</b> : 四国中央市川之江町</p> <p><b>事業概要</b> :          本工事は、四国中央市川之江町における(重)三島川之江港内の臨港道路に架かる西新橋の橋脚耐震補強工事であり、水中での作業、また、作業ヤード、補強箇所を確保するための浚渫時には汚濁防止に努めるなど、条件が厳しく施工管理に特段の配慮が求められた工事であったが、港運業者、海上保安部とも緊密に連絡調整を行いながら、安全かつ着実に工事を完成させた。また、豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来栄である。          また、週休2日に積極的に取り組み、建設産業の魅力向上に繋がる働き方改革や生産性向上に努めた。</p> <p>橋脚補強工 N=1基          プレキャストパネル架設 N=14枚          橋脚周り浚渫 V=830m<sup>3</sup></p>
	<p><b>業 者 名</b> : (有)道下建設</p> <p><b>工 事 名</b> : 下難波農地整備(その10)工事</p> <p><b>工事箇所</b> : 松山市下難波 下難波地区</p> <p><b>事業概要</b> :          本工事は、高収益作物の生産拡大、高収量・高品質化のため、急傾斜の樹園地を緩傾斜化し労働生産性の向上を図る工事で、降雨時の排水対策に特に注意を要したが、仮排水路等を設置し、耕作者等との調整や綿密な工程管理のもと、豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来栄の工事を完成させた。          また、ICT施工や週休2日に積極的に取り組み、建設産業の魅力向上に繋がる働き方改革や生産性向上に努めた。</p> <p>農地造成工 A=0.8ha          防護柵工 L=133m</p>

令和7年度 愛媛県優良建設工事知事表彰【受賞工事一覧】

(魅力あふれる建設産業推進枠)

	<p><b>業 者 名</b> : (有)伊藤建設</p> <p><b>工 事 名</b> : 通常砂防工事 (受注者希望型 I C T モデル工事)</p> <p><b>工事箇所</b> : 宇和島市吉田町南君</p> <p><b>事業概要</b> :          本工事は、その他水系(砂)南君川において、砂防堰堤及び管理用道路、付替え道路を整備した工事である。          施工箇所は平成30年7月豪雨での被災箇所であり、再度災害防止に向け早期完成が求められる中、近隣工事との工程調整や、地元住民との調整を図り、適切な工程管理の下、円滑に工事を完成させ、構造物は豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来栄である。          また、ICT施工や週休2日に積極的に取り組み、建設産業の魅力向上に繋がる働き方改革や生産性向上に努めた。</p>
	<p>砂防堰堤 (堤高7.0m、堤長45.0m)          コンクリート H=7.2m、L=45.0m、V=388m<sup>3</sup>          管理用道路 L=17.4m、付替え道路 L=66.3m</p>
	<p><b>業 者 名</b> : 小手川工業(株)</p> <p><b>工 事 名</b> : 肱川激甚災害対策特別緊急工事他</p> <p><b>工事箇所</b> : 大洲市菅田町大竹</p> <p><b>事業概要</b> :          本工事は、肱川激甚災害対策特別緊急事業において、父橋(市道橋)の鉄桁製作・架設を行う工事である。          当該工事においては、配置技術者が工事の特性を的確に理解して施工計画を立案し、安全・円滑な施工に努めるとともに、周辺関係者へ丁寧な説明を行い、事故やトラブルの発生なく所定の工期内に工事を完成させ、構造物は、豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来栄である。          また、CCUSや週休2日に積極的に取り組み、建設産業の魅力向上に繋がる働き方改革や生産性向上に努めた。</p>
	<p>橋長L=133.0m、道路幅員 W=4.0(7.5)m          鋼3径間連続合成少数鉄桁橋 鉄桁製作・架設工 L=132.0m          合成床版工 A=1143m<sup>2</sup></p>
	<p><b>業 者 名</b> : 瀬戸建設(株)</p> <p><b>工 事 名</b> : 河川地震防災強化対策工事</p> <p><b>工事箇所</b> : 八幡浜市新川他</p> <p><b>事業概要</b> :          本工事は、(二)千丈川水系 千丈川において河川の越水対策のため、嵩上げ擁壁を施工する工事である。          施工区間は人家等が密集する市街地に位置していることから、施工期間中は地域住民への配慮を徹底し、迅速かつ円滑に工事を完成させた。          加えて構造物は豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来栄である。          また、週休2日に積極的に取り組み、建設産業の魅力向上に繋がる働き方改革や生産性向上に努めた。</p>
	<p>施工延長 L=540.1m          嵩上げ擁壁 L=733m</p>
	<p><b>業 者 名</b> : (株)土居原組</p> <p><b>工 事 名</b> : 急傾斜崩壊対策工事</p> <p><b>工事箇所</b> : 西予市城川町田穂</p> <p><b>事業概要</b> :          本工事は、(急)上組地区内の人家背後の狭隘な箇所における急傾斜崩壊対策工事として擁壁を施工したものである。          そのため、地区住民への丁寧な説明・調整を行うことはもちろん、施工時においても細心の注意を払った結果、事故やトラブルもなく安全かつ円滑に工事を完成させることができた。          構造物は、豊富な経験と卓越した技術力を用いて施工管理・品質管理を十分に行い、出来形・外観ともに優れた出来栄である。          また、週休2日に積極的に取り組み、建設産業の魅力向上に繋がる働き方改革や生産性向上に努めた。</p>
	<p>工事延長 L=88.2m          擁壁工 V=866m<sup>3</sup>          鉄筋挿入工 N=14本 (L=4.0m)</p>



令和7年度 愛媛県優良建設工事知事表彰【受賞工事一覧】

(魅力あふれる建設産業推進枠)

	<p>業 者 名 : (株)西建設  工 事 名 : 土砂災害対策道路工事  工事箇所 : 西予市野村町惣川</p> <p>事業概要 :  本工事は、幅員を拡幅することにより、車両等の安全な通行を確保することを目的に実施した道路改良工事である。  施工箇所は、幅員が狭小で見通しが悪く、現場条件の厳しい箇所であったが、適切な現場管理及び現場作業員への安全教育等の徹底により、事故やトラブルもなく工事を完成させた。  現場は豊富な経験と技術力を活かして施工されており、出来形・外観とも優れた出来栄である。  また、ICT施工や週休2日に積極的に取り組み、建設産業の魅力向上に繋がる働き方改革や生産性向上に努めた。</p> <p>工事延長 L=116.2m、道路幅員 W=5.5 (7.0) m  H型鋼杭 N=40本、面壁材設置 A=203m<sup>3</sup>  ガードレール L=135m</p>
	<p>業 者 名 : (株)松野建設  工 事 名 : 林道開設工事  工事箇所 : 北宇和郡松野町大字奥野川 延野々遊鶴羽線</p> <p>事業概要 :  本工事は、森林整備の推進に資するため実施している林道開設工事で、工事箇所は、縦断勾配が急かつ連続カーブ区間であるが、きめ細かな施工管理と丁寧な盛土の転圧等により出来型・外観とも優れた出来栄であり、本工事により林道が全線開通（完了）するため、地元関係者と密に協議しながら円滑に実施した。  また、週休2日に積極的に取り組み、建設産業の魅力向上に繋がる働き方改革や生産性向上に努めた。</p> <p>幅員 W=4.0m  延長 L=1,034.4m  盛土工 V=256m<sup>3</sup></p>