

西条庁舎ACM-3系統空調更新業務

番号	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	空調機器設備工事	1.0	式			
2	空調配管設備工事	1.0	式			
3	撤去工事	1.0	式			
4	諸経費	1.0	式			
	計					
	消費税及び地方消費税					
	合計					
	・既設配管、配線類は全て流用					
	・更新分空調機器は既設集中リモコンへ反映					
	・撤去搬出分重機費は搬入時重機を利用					

番号	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	空調機器設備工事					
	ACM-3(2階リハビリ・精密機械室)					
	ビル用マルチエアコン 室外ユニット 冷暖切替 RAS-AP280SGR(KJ)	1.0	台			
	フレックスマルチ-R 高効率SGR(リニューアル型)					
	冷房能力 28.0kW					
	暖房能力 31.5kW					
	圧縮機出力 5.26kW 3φ 200V					
	消費電力 8.10kW					
	※吸込網付・室外機耐重塩害仕様					
	アクティブフィルター AF-SUC1	1.0	個			
	ACM-3-1(精密機械室①②)					
	ビル用マルチエアコン RCIS-GP36KA	2.0	台			
	てんかせ1方向					
	冷房能力 3.6kW					
	暖房能力 4.0kW					
	消費電力 0.04kW 1φ 200V					
	(化粧パネル含む)					

番号	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ワイドパネル WP-56SN3	2.0	個			
	ACM-3-2(講義室)					
	ビル用マルチエアコン RCID-GP36KA	4.0	台			
	てんかせ2方向					
	冷房能力 3.6kW					
	暖房能力 4.0kW					
	消費電力 0.03kW 1φ 200V					
	(化粧パネル含む)					
	多機能デザインリモコン PC-ARFG4	4.0	個			
	基礎工事 アンカー打替	1.0	式			
	空調機器搬入据付費	1.0	式			
	機器搬入費(重機費共)	1.0	式			
	アクティブフィルター取付費	1.0	式			
	天井開口補強費	1.0	式			
	試運転調整費 集中設定共	1.0	式			
	現場雑費	1.0	式			
	運搬費	1.0	式			
	消耗品雑材費	1.0	式			

番号	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	空調配管設備工事					
	冷媒銅管					
	被覆銅管(シングルコイル)NC 6.35[0.80](保温10mm)	13.0	m			
	被覆銅管(シングルコイル)NC 9.52[0.80](保温10mm)	4.0	m			
	被覆銅管(ハイグレ)NH-KHE 12.70[0.80](保温20mm)	13.0	m			
	被覆銅管(ハイグレ)NH-KHE 22.22[1.20](保温20mm)	4.0	m			
	同上配管継手類	1.0	式			
	同上配管支持材	1.0	式			
	同上配管保護プレート	1.0	式			
	硬質塩化ビニル管					
	VP 25A	14.0	m			
	同上配管継手類	1.0	式			
	同上配管接合材	1.0	式			
	同上配管支持材	1.0	式			

番号	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	配管工費	1.0	式			
	配管切断及び接続工事	1.0	式			
	配管保温工事	1.0	式			
	操作線繋替工事	1.0	式			
	リモコン配線工事 リモコン取付共	1.0	式			
	はつり補修費	1.0	式			
	ラッキング補修工事	1.0	式			
	現場内小運搬費	1.0	式			
	現場雑費	1.0	式			
	運搬費	1.0	式			
	消耗品雑材費	1.0	式			

