愛媛県優良建設工事知事表彰受賞者一覧表（令和８年度）《農林水産部関係》

東中南予の五十音順

ふりがな 組織名	ふりがな 代表者名	工事名	工事箇所
えひめさんだんぶろっく 愛媛三段ブロック㈱	やつづか　しゅんじ 八塚 俊二	法面工事	今治市菊間町松尾、河之内
きただぐみ ㈱北田組	きただ　ひでほ 北田　秀穂	池の谷池耐震その３工事	西条市小松町妙口
たかいしぐみ ㈱髙石組	たかいし　としろう 髙石　敏朗	大境復旧治山工事	四国中央市土居町北野
ひあさ ㈱日浅	ひあさ　のりひと 日浅　則仁	尾池改修（その４）工事（受注者希望型ICTモデル工事）	今治市高部
わたなべけんせつ ㈱渡辺建設	わたなべ　しゅん 渡辺　俊	犬塚池改修（その１１）工事	今治市玉川町八幡
わたなべけんせつ 渡部建設㈱	わたなべ　てつや 渡部　哲也	林道開設工事	今治市玉川町木地
けいあーるそうごうきかく ㈱ケイ・アール総合企画	たなか　つかさ 田中　典	下難波農地整備（その１１）工事（受注者希望型ICTモデル工事）	松山市下難波
さかもとじゅうきけんせつ ㈱坂本重機建設	さかもと　たてる 坂本　建	福角２工区農地整備（その１）工事	松山市福角町
だいしんけんせつ 大伸建設㈲	わたなべ　だいご 渡部　大悟	猿川復旧治山工事（受注者希望型ICTモデル工事）	松山市猿川
とみひさ ㈱富久	とみひさ　ごろう 富久　吾郎	板屋ノ子緊急予防治山工事	東温市則之内
おおかわけんせつ 大河建設㈱	せいけ　やすひろ 清華　康弘	安米海岸護岸補修（その３）工事	宇和島市三浦西
いしおかけんせつ 石岡建設㈱	いしおか　やすのり 石岡　靖範	２３０高地水路（その２）工事	喜多郡内子町大瀬中央
いとうけんせつ ㈲伊藤建設	いとう　せいいち 伊藤　生一	園地整備（白井谷その３）工事	宇和島市吉田町立間
せとけんせつ 瀬戸建設㈱	おか　よしてる 岡　善照	農道工事（受注者希望型ICTモデル工事）	八幡浜市中津川
とみながけんせつ 冨永建設㈲	とみなが　しょういち 冨永　祥一	竜泉復旧治山工事	西予市城川町野井川

令和８年度　愛媛県優良建設工事知事表彰 【受賞工事一覧】

（農林水産部）



業者名　：　愛媛三段ブロック（株）
工事名　：　法面工事
工事箇所：　今治市菊間町松尾、河之内
歌仙3期地区

事業概要

本工事は、農道新設に伴う法面に植生マット及び植生基材吹付を施工する工事である。
本工事箇所は、隣接工事業者が法面下の道路を通行するため、作業箇所下部に防護ネットを設置し、落石や資材落下の防止を図った。また、綿密な施工計画により週休2日確保による労働環境の改善に取り組み効率的な施工に努め、円滑に工事を竣工させた。
豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来栄えである。

［規模:植生工A=4,670m2、植生マットA=600m2、植生基材吹付=4,070m2］



業者名　：　（株）北田組
工事名　：　池の谷池耐震その３工事
工事箇所：　西条市小松町妙口
池の谷地区

事業概要

本工事は、池の谷池の耐震対策として、旧堤体の掘削、基礎地盤の改良及び改良盛土を施工する工事である。
湧水が極めて多いなど厳しい条件のなか、排水対策を確実に講じながら施工した。堤体掘削では、ICT土工を全面導入し、ドローン測量による高精度な出来形管理とマシンガイダンスによる自動化施工を実施することで、施工精度を飛躍的に向上させるとともに、工程管理の効率化を図った。また、厳格な施工・品質管理基準に基づいて改良盛土を施工するなど工事の品質確保に努めるなど、豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた工事を完成させた。

［規模:堤体工　1式、掘削工　V=9,750㎥、改良盛土工V=4,200㎥他］



業者名　：　（株）髙石組
工事名　：　大境復旧治山工事
工事箇所：　四国中央市土居町北野
大境

事業概要

本工事は、令和２年の７月豪雨により、山腹崩壊及び渓岸浸食により不安定土石が多量に渓流内に堆積した箇所の復旧工事であり、急峻狭隘な地形であること、下流域にはJR予讃線及び県道新居浜土居線等が位置することから、渓流内からの土砂の流出による被害を防止するため、谷止工を施行したものである。
現地は近隣まで既設林道があるものの施行には工事資機材の搬入のための資材運搬道開設が必要となるなど、施工条件が悪いにもかかわらず、高度な技術力と蓄積された豊富な経験を生かして、出来形・外観ともにすぐれた出来映えとなっており、他の建設業者の模範となるものである。

［規模:水路工　B2300×H900　L=191.1m］



業者名　：　（株）日淺
工事名　：　尾池改修（その４）工事
工事箇所：　今治市高部
波止浜地区

事業概要

本工事は、老朽化したため池堤体を改修する工事である。
工事個所は、堤体天端が生活道（市道）として利用されているが、堤体の掘削に伴い、全面通行止めにする必要があることから、特に地域住民など利用者への配慮と安全で迅速な施工が求められた。
このため、工事着手前にパンフレットを配布して周知したほか、通行止めの期間や作業内容を看板に提示し分かりやすく説明するなど、利用者の理解促進にも努め円滑に工事を竣工させた。
また、施工では、ICTを活用し、施工の省力化・効率化を図るとともに、出来形の精度確保などを達成するなど、豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来栄えである

［規模:堤体工　L=49.7m、盛土工　V=1835m3、ブロック積工A=126m2］



業者名　：　（株）渡辺建設
工事名　：　犬塚池改修（その１１）工事
工事箇所：　今治市玉川町八幡
犬塚地区

事業概要

本工事は、今治市玉川町の犬塚池を改修する工事である。工事現場には人家が多く、また、ため池が遍路道となっていることから、騒音・振動、安全対策、対外関係に配慮が必要な工事である。
盛土築堤にあたり、愛媛県内では初となる「砕・転圧盛土工法」を採用しており、この工法は多くの品質管理に関する試験が求められる。
通常の堤体盛土時に必要な現場密度試験、現場透水試験に加えて現場強度試験、一軸圧縮試験、三軸圧縮試験を厳格に実地することにより、刃金土に要求される品質を確保している。また、盛土法肩への土手の設置や排水管の設置など、雨水による堤体の浸食対策に努めた。
その他には、犬塚池周辺の歩き遍路道の定期的な草刈りや、地元をホームタウンとするプロバスケットボールチームの試合会場で重機市場体験などの地域貢献も行い、令和9年度の完成に向けて順調に工事を進めており、他の模範となる工事である。

［規模:堤体工L=240.2m、盛土工V=3,900m3　他］

令和８年度　愛媛県優良建設工事知事表彰 【受賞工事一覧】

（農林水産部）



業者名　：　渡部建設（株）
工事名　：　林道開設工事
工事箇所：　**今治市玉川町木地**
木地峠線

事業概要

本工事は、高縄半島中央の山岳地帯に位置する林道木地峠線１工区の開設工事である。
工事箇所は、真砂土と岩盤が入り混じった複雑な地質で、急峻な地形での掘削作業を徹底した安全管理のもと行い、複雑な構造の補強土壁を豊富な経験と卓越した技術力により、出来形・外観とも優れた出来栄えである。

［規模:延長L=68．3m、全幅員W=4.0m、補強土壁A=172.0m2　］



業者名　：　(株)ケイ・アール総合企画
工事名　：　下難波農地整備（その１１）工事
工事箇所：　松山市下難波
下難波地区

事業概要

本工事は、紅まどんな等の高収益作物の生産拡大、高収量・高品質化を促進するため、急傾斜で営農条件が厳しい樹園地を緩傾斜化し労働生産性の向上を図る工事である。
本件工事箇所には高圧電線が近接しており、施工方法や使用機械が制限される環境であったが、関係機関と綿密に協議を行い、事故を起こすことなく工事を完成させた。
また、ICT技術の活用により、土量収支を正確に管理し、造成計画の見直しを行うなど、豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来栄えである。

［規模:農地造成工A=0.8ha、排水路工L=51m、かご枠工L=194m］



業者名　：　（株）坂本重機建設
工事名　：　福角２工区農地整備（その１）工事
工事箇所：　松山市福角町
堀江地区

事業概要

本工事は、せとか等の高収益品種の作付け面積拡大と高品質化を促進するため、急傾斜で営農条件が厳しい樹園地を緩傾斜化し労働生産性の向上を図る工事である。
工事個所は、浸食を受けやすい真砂土地帯であるため、降雨時の排水対策に特に注意を払う必要があったが、仮排水路や浸食防止シートを設置するなど、手戻りを生じさせることなく工事を完成させた。
また、耕作者や関係機関との調整を図り、綿密な工程管理のもと、植栽開始スケジュールどおり工事を完成させた。
各種管理資料はもとより、豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来栄えである。

［規模:農地造成工 A=1.4ha、排水路工 L=132m］



業者名　：　大伸建設(有)
工事名　：　猿川 復旧治山工事
工事箇所：　松山市猿川
猿川地区

事業概要

本工事は、平成30年７月豪雨で崩壊した山腹から、大量の土砂が流出した渓流における治山工事である。
現地は、渓流上流の崩壊した山腹に土留工を施工するもので、脆い真砂土が大量に堆積しているため、掘削をはじめとする工事全般に細心の注意が必要であったが、適切な施工管理と安全対策により、事故の発生も無く、無事に工事を完成させた。また、豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来ばえである。

［規模:(NO1.床固工 L=19.0m H=4.5m V=133.3m3他)］



業者名　：　（株）富久
工事名　：　板屋ノ子緊急予防治山工事
工事箇所：　東温市則之内
板屋ノ子地区

事業概要

本工事は、令和４年９月豪雨により渓流が荒廃し、土石が下流域に流出した箇所で、未だ大量の土石が渓流内に堆積し下方の人家集落等に流出する恐れがあるため、緊急的に崩壊流出等を予防するための治山工事である。
本件工事箇所は、渓流が荒廃し、大量の土石が渓流内に堆積しているため、掘削をはじめとする工事全般に細心の注意が必要であるとともに、工事箇所へ続く市道は集落内を経由するため、地域住民への安全等注意を払う必要があったにもかかわらず、適切な施工管理と安全対策により、事故の発生も無く、無事に工事を完成させた。

［規模：谷止工 L=41．5m、H=7．0m、V=610．1㎥］

令和８年度　愛媛県優良建設工事知事表彰 【受賞工事一覧】

（農林水産部）



業者名　：　大河建設（株）
工事名　：　安米海岸護岸補修（その３）工事
工事箇所：　宇和島市三浦西
南予地区

事業概要

本工事は、既設護岸の老朽化による長寿命化を図るための対策として、既設護岸の前面に張コンクリートの施工を行うものであり、潮汐の影響や水中部での施工のため施工効率の悪い状況であったが、十分な工期管理に取組み円滑な工事の進捗に務めた。

また、背後には農地、現場付近では養殖が行われているが、積極的に地元関係者との調整を図った結果、大きなトラブルも無く、工事を遂行することができた。

このような困難な状況の中で、施工業者は豊富な経験と卓越した技術力を活かし、安全な施工を実施し、的確な施工管理に努め、出来形・外観ともに優れた工事を完成させた。

［規模:護岸張コンクリート工V=315m3、被覆石工V=72m3］



業者名　：　石岡建設（株）
工事名　：　２３０高地水路（その２）工事
工事箇所：　喜多郡内子町大瀬中央
内子地区

事業概要

本工事は、昭和38年に整備された農業用パイプラインの老朽化に伴い、施設の更新を行うものである。施工場所は、急勾配の狭隘な工事現場であったが、丁寧な施工を心がけ施工管理に努めた結果、品質の高い施工を行った。

特に、勾配37度の急傾斜山腹での索道施工においては、機械土工が困難で人力土工となったが、丁寧な施工により仕上がり状態が良い。また足場の悪い斜面での工事にもかかわらず、コンクリート表面の仕上げ状況がよく、クラックもない。また、パイプラインの直線区間は、通りがよく全体的な美観もよい。

［規模:送水管（φ150～250）L=295.9m］



業者名　：　㈲伊藤建設
工事名　：　園地整備（白井谷その３）工事
工事箇所：　宇和島市吉田町立間
立間地区

事業概要

本工事は、平成30年7月豪雨により被災した農地を、災害に強く、生産性の高い樹園地に再生するための再編復旧工事である。施工箇所は、被災していることから、施工に際し細心の注意を要する非常に厳しい現場条件であった。また、施工中は営農車両などへの配慮や、掘削や盛土などの扱い土量も膨大であることから、隣接する砂防区域にも十分に配慮する必要があった。

このような困難な状況の中で、施工業者は、地元の利を活かして巧みに地元調整を行うとともに、豊富な経験と卓越した技術力を活かし、安全な施工を実施し、的確な施工管理に努め、出来形寸法外観共に優れた工事を完成させた。

［規模:水路工　L=184.9m、流路工　L=29.8m、残土整地　一式　］



業者名　：　瀬戸建設（株）
工事名　：　農道工事
工事箇所：　八幡浜市中津川
八幡浜中央4期地区

事業概要

本地区は、農産物輸送の合理化や営農労力の軽減を図るとともに、生活環境の改善を目的とした基幹農道の新設整備を実施している。

本工事は、切土・盛土による路体工事であり、切土部にブロック積や鉄筋挿入工を施工している。

当該施工区間の下部には近接して、JR予讃線や県道があるため、脆弱な土質の法面に対して短区間での施工を強いられ、また、湧水が多く、適切な排水処理を行い施工する必要があった。

このような困難な状況の中、緻密な工程管理、施工管理を行い、豊富な経験と卓越した技術力を生かし、落石や法面崩壊の発生もなく、出来形・外観とも優れた出来栄えとなった。

［規模:路体工L=310m、鉄筋挿入工N=373本、ブロック積工A=222㎡］



業者名　：　冨永建設㈲
工事名　：　竜泉復旧治山工事
工事箇所：　西予市城川町野井川
竜泉地区

事業概要

本工事は西予市城川町野井における治山工事である。令和元年台風17号豪雨により山腹斜面が崩壊し、渓流内に土石と流木が堆積したため、谷止工による土砂流出の防止と渓流の安定化を図ったものである。

施工箇所は、渓流内に不安定な土石が存在し、施工は困難を極めたが、適正な安全対策とＩＣＴを活用した現場施工・管理により、出来形・外観とも優れた出来栄えである。

［規模:谷止工1基(コンクリートL=29.5mH=6.0mV=320.3m3］