愛媛県優良建設工事知事表彰受賞者一覧表（令和８年度）《総務部関係》

東中南予の五十音順

ふりがな 組織名	ふりがな 代表者名	工事名	工事箇所
こんどうでんせつ 近藤電設㈱	こんどう　ひろふみ 近藤　博文	県庁第二別館新築電気設備工事	松山市一番町
しこくつうけん 四国通建㈱	たかぎ　やすひろ 高木　康弘	県庁第二別館新築電気設備工事	松山市一番町
にちでん ㈱日電	ひあさ　ひろゆき 日浅　博之	県庁第二別館新築電気設備工事	松山市一番町
えひめどけん 愛媛土建㈱	かんの　なるひこ 菅野　成彦	久万高原庁舎新築工事	上浮穴郡久万高原町久万
おおえこうむ ㈱大江工務	えど　まさつぐ 江戸　正二	久万高原庁舎新築工事	上浮穴郡久万高原町久万
かどやぐみ ㈱門屋組	かどや　みつひこ 門屋　光彦	久万高原庁舎新築工事	上浮穴郡久万高原町久万
まつばらすいどうこうぎょうしょ ㈱松原水道工業所	かめおか　しん 亀岡　慎	県庁第二別館新築衛生設備工事	松山市一番町

令和８年度　愛媛県優良建設工事知事表彰 【受賞工事一覧】

（総務部）



業者名　：　県庁第二別館新築電気設備工事
四国通建・日電・近藤電設共同企業体
四国通建（株）、（株）日電、近藤電設（株）

工事名　：　県庁第二別館新築電気設備新築工事

工事箇所：　松山市一番町

事業概要

本工事は、県庁敷地内における第二別館新築に係る電気設備工事であり、本線及び予備線による複数系統の高圧受電、非常用発電機設備、非常用電気回路等、通常の建物に比べて非常に複雑かつ高度な工事であったが、施工図提出や協議等打合せは適時行われており、キュービクル、非常用発電設備、照明等の設置状況や性能も非常に良好に施工されているなど、豊富な経験と卓越した技術力を生かし優れた工事を完成させた。

［規模：第二別館（S造地下1階、地上12階建延べ面積14,255㎡）新築工事に伴う電気設備工事一式］



業者名　：　久万高原庁舎新築工事
愛媛・門屋・大江共同企業
愛媛土建（株）、（株）門屋組、（株）大江工務

工事名　：　久万高原庁舎新築工事

工事箇所：　上浮穴郡久万高原町久万

事業概要

本工事は、1階はRC造、2階は木造の混構造とし、大規模災害発生時には、継続的な災害対応活動が可能となる久万高原庁舎の新築工事であり、施工にあたっては、異種構造の施工に関して、施工図を作成したうえで、RC造の鉄筋配筋及び木柱脚アンカー設置位置の検討を行い、型枠にアンカー位置の墨出しを行うことで、相互の施工精度確保が図るなど、その豊富な経験と卓越した技術力を生かし優れた施設を完成させた。

［規模：久万高原庁舎新築（RC造一部W造2階建　延べ面積1,237.75㎡］



業者名　：　（株）松原水道工業所

工事名　：　県庁第二別館新築衛生設備工事

工事箇所：　松山市一番町

事業概要

本工事は、県庁敷地内における第二別館新築に係る衛生設備工事であり、建物の特性上、緊急排水槽への排水切替機能やスプリンクラー設備、泡消火設備、雨水ろ過設備等、多種の衛生設備が含まれる工事であったが、施工図提出や協議等打合せが適時行われており、各種設備機器、配管等の設置状況や性能も非常に良好に施工されているなど、豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた工事を完成させた。

［規模：第二別館（S造地下1階、地上12階建延べ面積14,255㎡）新築工事に伴う衛生設備工事一式］