愛媛県優良建設工事知事表彰受賞者一覧表（令和８年度）《魅力枠関係》

東中南予の五十音順

ふりがな 組織名	ふりがな 代表者名	工事名	工事箇所
しんわけんせつこうぎょう ㈲真和建設工業	まなべ　としあき 真鍋　俊章	総合流域防災工事	四国中央市土居町上野
にしにほんさくせん 西日本鑿泉㈱	ありづか　よしひろ 蟻塚　昌洋	上荒復旧治山工事	四国中央市新宮町馬立
ふじおかけんせつ 藤岡建設㈱	ふじおか　かずき 藤岡　一貴	総合流域防災工事	西条市丹原町石経
くぼこうぎょう 久保興業㈱	おざき　こうじ 尾崎　浩二	道路改築工事（受注者希望型ICTモデル工事）	喜多郡内子町北表
だいとうけんせつ 大東建設㈱	やくしじ　のぶひこ 薬師寺　信彦	地中池改修（その２）工事	西予市宇和町岩木
まつうらけんせつ 松浦建設㈱	まつうら　まこと 松浦　誠	事業間連携河川工事	大洲市森山
めいせいけんせつ ㈱明正建設	みやうち　よしまさ 宮内　善正	海岸保全施設整備工事	南宇和郡愛南町御荘平城
まつもとぐみ ㈲松本組	まつもと　しんじ 松本　慎二	道路災害防除工事	宇和島市遊子
かみおかさんぎょう ㈲上岡産業	かみおか　ともはる 上岡　智治	道路改築工事（発注者指定型ICTモデル工事）	南宇和郡愛南町広見他
いちみやこうむてん ㈱一宮工務店	いちみや　さとる 一宮　哲	復旧治山工事	大洲市戒川

令和8年度　愛媛県優良建設工事知事表彰【受賞工事一覧】

（魅力あふれる建設産業推進枠）



業 者 名 ：（有）真和建設工業
工 事 名 ：総合流域防災工事
工事箇所：四国中央市土居町上野

事業概要：
本工事は、四国中央市土居町上野における（二）関川水系関川の改築工事であり、低水護岸をブロック張で施工するものである。
工事に際しては、ICTの全面活用による生産性向上に取り組むとともに、地元関係者との調整を積極的に行うなど綿密な工程管理及び安全管理により、安全かつ着実に工事を完成させた。
また、構造物は豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来栄えである。

施工延長 L=133.9m
ブロック張 A=1,134m2



業 者 名 ：西日本鑿泉(株)
工 事 名 ：上荒復旧治山工事
工事箇所：四国中央市新宮町馬立

事業概要：
本工事は、平成16年、22年、30年の度重なる豪雨により、地すべり性の山腹崩壊が発生し、下方の林業用道路兼治山施設管理道が被災した箇所の復旧工事である。
道路は、高齢級林分内を通る重要な林業用道路かつ道路終点付近の治山施設を維持管理するための唯一の道であることから、森林所有者及び市役所等から早急な復旧要望があり、アンカー工を施工したものである。
施工地は、崩壊地の斜面上部に位置し、急斜面で資機材の搬入等に特別な安全配慮を要する困難な現場条件であるにもかかわらず、高度な技術力と蓄積された豊富な経験を生かし、出来形・外観ともに優れた出来ばえとなっており、他の建設業者の模範となるものである。


アンカー工１３基



業 者 名 ：藤岡建設(株)
工 事 名 ：総合流域防災工事
工事箇所：西条市丹原町石経

事業概要：
本工事は、（二）中山川水系中山川の河川改修に伴う護岸工事であり、ICTの全面活用による生産性の向上など建設業における働き方改革に向けた取組みを実現した。
併せて、当該河川はアユ漁が盛んであるため、生息環境に配慮した施工を行った。
また、豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来栄えである。

施工延長　L=355.4m
ﾌﾞﾛｯｸ張工　A=3565m2
階段工　N=3箇所



業 者 名 ：久保興業(株)
工 事 名 ：道路改築工事（受注者希望型ICTモデル工事）
工事箇所：喜多郡内子町北表

事業概要：
本工事は、（主）内子河辺野村線の現道拡幅による改良工事として掘削工やブロック積工などを行う工事である。
本箇所は、山間部で厳しい環境の中、綿密な計画に基づき、円滑な資機材調達を行うとともに、品質や安全確保に十分配慮しながら着実に工事を進め、工期内に事故の発生なく工事を完成させた。
現場は豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観ともに優れた出来栄えである。
また、ＩＣＴ施工や週休２日に積極的に取り組み、建設産業の魅力向上に繋がる働き方改革や生産性向上に努めた。

施工延長　L=109.2m、道路幅員　W=4.0m（5.0m）
掘削工　V=1,510m3、コンクリートブロック積工　A=300m2
植生基材吹付工　A=400m2

令和8年度　愛媛県優良建設工事知事表彰【受賞工事一覧】

（魅力あふれる建設産業推進枠）



業 者 名 ： 大東建設(株)
工 事 名 ： 地中池改修（その２）工事
工事箇所 ： 西予市宇和町岩木

事業概要：
本ため池は、西予市宇和町岩木地区約40.9haの水田に用水を供給する地域の重要な水源となっている。
近年、波浪による上流法面の浸食が著しく危険な状態となっているため、改修工事を実施している。
本工事は、緻密な管理を行いながら盛土を行い、堤体106mを築造するとともに、取水施設である斜樋等を施工する工事である。
ため池に近接し民家があることから、コア土等の搬入において、車両の通行や騒音に配慮する必要があった。
このような困難な状況の中、施工業者は巧みに地元調整を行うとともに、豊富な経験と卓越した技術力を生かし、緻密に工程管理、施工管理を行い、出来形・外観とも優れた出来栄えとなった。

堤体工　L=106m
取水施設工一式



業 者 名 ： 松浦建設(株)
工 事 名 ： 事業間連携河川工事
工事箇所 ： 大洲市森山

事業概要：
本工事は、（一）肱川の事業間連携河川工事として、盛土工やブロック張工による堤防整備を行うものである。
当該工事は、綿密な施工計画に基づき、盛土の施工においては盛土材の土質に応じたきめ細やかな品質管理を行うとともに、ＩＣＴ施工を活用し、盛土工事を効率よく実施し、事故やトラブル等もなく工期内に工事を完成させた。
なお、構造物は、卓越した技術力と豊富な経験により、出来形・外観とも優れた出来栄えであった。

施工延長　L=250.7m
盛土工　V=4,898m3
コンクリートブロック張工　A=490m2



業 者 名 ： (株)明正建設
工 事 名 ： 海岸保全施設整備工事
工事箇所 ： 南宇和郡愛南町御荘平城

事業概要：
本工事は、近い将来予想される南海トラフ地震に備える津波対策として、御荘港海岸に防潮堤を設置する工事である。
本事業は計画段階から住民説明会等を開催するなど、地域の関心が高く注目されており、人家が連担する本工事においても、騒音、振動等の抑制等、隣接する人家に配慮した工事を実施したことにより、事故やトラブルもなく工事を完成させ、構造物は十分な施工、品質管理のもと、全体的にきめ細やかで入念に施工されており、出来形、外観ともに優れた出来映えである。
また、週休２日に積極的に取り組み、建設産業の魅力向上に繋がる働き方改革や生産性向上に努めた。

施工延長　L=35.5m
矢板工　N=21枚、鋼杭工　N=5本
胸壁工　V=44m3、天端被覆工　V=20m3



業 者 名 ： (有)松本組
工 事 名 ： 道路災害防除工事
工事箇所 ： 宇和島市遊子

事業概要：
本工事は、道路事業において山切を行い、張コンクリート擁壁及び落石防護柵を施工する工事である。
岩盤線の変更など、現場条件に変更が生じた際は、監督員に対し自発的かつ速やかな確認・協議がなされていた。
現場は狭隘であったが、保安施設の管理や、仮設防護柵及び足場、重機の点検を密に行い、徹底した安全管理を行ったことで、無事故かつ地域からの苦情もなく工事を完成させた。
施工においてＩＣＴ技術や遠隔臨場技術を活用することで生産性向上に積極的に取り組んだ。

施工延長 L=44.0m
道路幅員 W=4.0(5.0)m
擁壁工 V=238m3

令和8年度 愛媛県優良建設工事知事表彰【受賞工事一覧】

（魅力あふれる建設産業推進枠）



業 者 名 ：（有）上岡産業

工 事 名 ：道路改築工事（発注者指定型ICTモデル工事）

工事箇所：南宇和郡愛南町広見他

事業概要：

本工事は、一般県道一本松城辺線の幅員狭小箇所を拡幅し、２車線道路にするとともに線形改良を行う工事である。

幅員狭小な現道を供用しながら施工する必要があったが、通行車両と工事用機械が輻輳する中、通行車両等の安全対策及び現場作業員への安全教育等の徹底により、事故・苦情の発生もなく、工事を円滑に進め、構造物は豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来栄えである。

また、ＩＣＴ施工や週休２日、若手技術者の配置に積極的に取り組み、建設産業の魅力向上に繋がる働き方改革や生産性向上に努めた。

施工延長（広見工区）L=355.3m（上大道工区）L=91.1m
道路幅員　W=5.5(7.0)m
掘削工　V=6,400m3、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　A=93m2



業 者 名 ：（株）一宮工務店

工 事 名 ：復旧治山工事

工事箇所：大洲市戒川

事業概要：

本工事は、令和5年11月1日に発生した山林火災により、植生が焼失したことにより、被覆効果や根茎による結束力が失われ、表土が不安定な状態となっているため、下流への土砂の流出を防ぐための治山工事である。

本件工事箇所は、幅員の狭い林道に面した渓流に谷止工を施工する工事であり、掘削をはじめてとする工事全般に細心の注意を払う必要があるなど困難な施工条件であったが、ＩＣＴを活用し掘削を行うなど適切な施工管理と安全対策により、事故の発生も無く、無事に工事を完成させた。

谷止工１基V=501.0m3
L=35.0m、H=7.0m