

設 計 書

施行地 愛媛県松山市上野町甲 6 5 0 番地

愛媛県生涯学習センター昇降機維持修繕

此工費 金 ¥ — (うち消費税相当額 ¥ —)

令和 7 年 3 月 2 5 日 限 り

愛媛県観光スポーツ文化部文化局まなび推進課

設計書 愛 媛 県

修繕内容

区分	名 称	適 用	数 量	金 額	備 考
	直接工事費		一式	円	
	共通費		一式	円	
	共通仮設費		一式	円	
	現場管理費		一式	円	
	一般管理費		一式	円	
	修繕価格			円	
	消費税相当額			円	
	設計金額			円	

内 訳

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数量	単位	設計金額	備 考
1. エレベーター設置工事					
愛媛県生涯学習センター					
エレベーター1号機	形式 P13-CO60-4 用途 乗用 種別 機械室ありロープ式 速度 60m/分 停止階 4か所(1-4階) 制御方式 交流インバータ制御 運転操作方式 2カー群乗合全自動方式 出入口寸法 幅900mm、高さ2100mm かご寸法 間口1600mm、奥行1350mm 出入口 2枚戸中央開き(1方向) かご仕様 乗用標準仕様 耐震基準 14A耐震 戸開走行保護装置	1	基		
地震時管制運転装置		1	式		
火災時管制運転装置		1	式		
停電時自動着床装置		1	式		
地震感知器(P波+S波)		1	式		2号機手配
脱着式壁保護幕・マット	かご内	1	式		
かご出入口安全装置	多光軸ドアセフティ	1	式		
三方枠	全階 ステンレス製ヘアライン仕上げ	4	か所		既設品使用
敷居	全階 硬質アルミ製	4	か所		既設品使用
乗場戸	全階 鋼板塗装	4	か所		既設品使用
乗場ボタン	デジタルインジケーター押しボタン	4	か所		2号機手配
点検用タラップ		1	組		
電気配管配線	機械室、昇降路内 (動力・照明・インターホン)	1	式		
労務費	消耗品雑材料共	1	式		
運搬費		1	式		
計					
2. 付帯工事					
既設昇降機撤去		1	基		
仮設工事費	養生含む	1	式		
切離し	電気関係	1	式		
仮囲い	乗場	4	か所		
特殊揚重費		1	式		
昇降路間仕切り	機械室・昇降路	1	式		
電気工事費		1	式		
撤去機器処分費		1	式		
計					

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数量	単位	設計金額	備 考
1. エレベーター設置工事					
愛媛県生涯学習センター					
エレベーター2号機	形式 P13-CO60-4 用途 乗用(車いす兼用) 種別 機械室ありロープ式 速度 60m/分 停止階 4か所(1-4階) 制御方式 交流インバータ制御 運転操作方式 2カー群乗合全自動方式 出入口寸法 幅900mm、高さ2100mm かご寸法 間口1600mm、奥行1350mm 出入口 2枚戸中央開き(1方向) かご仕様 車いす仕様(かご内 専用主・副操作盤、手摺、鏡) 耐震基準 14A耐震 戸開走行保護装置	1	基		
地震時管制運転装置		1	式		
火災時管制運転装置		1	式		
停電時自動着床装置		1	式		
地震感知器(P波+S波)		1	式		
脱着式壁保護幕・マット	かご内	1	式		
かご出入口安全装置	多光軸ドアセフティ	1	式		
三方枠	全階 ステンレス製ヘアライン仕上げ	4	か所		既設品使用
敷居	全階 硬質アルミ製	4	か所		既設品使用
乗場戸	全階 鋼板塗装	4	か所		既設品使用
乗場ボタン	デジタルインジケーター押しボタン(2カー用)	4	か所		
乗場ボタン	車いす専用押しボタン	4	か所		
点検用タラップ		1	組		
電気配管配線	機械室、昇降路内 (動力・照明・インターホン)	1	式		
労務費	消耗品雑材料共	1	式		
運搬費		1	式		
計					
2. 付帯工事					
既設昇降機撤去		1	基		
仮設工事費	養生含む	1	式		
切離し	電気関係	1	式		
仮囲い	乗場	4	か所		
特殊揚重費		1	式		
昇降路間仕切り	機械室・昇降路	1	式		
電気工事費		1	式		
撤去機器処分費		1	式		
計					

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数量	単位	設計金額	備 考
1. エレベーター設置工事					
愛媛県生涯学習センター					
エレベーター3号機	形式 P13-CO60-3 用途 乗用(車いす兼用) 種別 機械室ありロープ式 速度 60m/分 停止階 3か所(1-3階) 制御方式 交流インバータ制御 運転操作方式 乗合全自動方式 出入口寸法 幅900mm、高さ2100mm かご寸法 間口1600mm、奥行1350mm 出入口 2枚戸中央開き(1方向) かご仕様 車いす仕様(かご内 専用主・副操作盤、手摺、鏡) 耐震基準 14A耐震 戸開走行保護装置	1	基		
地震時管制運転装置		1	式		
火災時管制運転装置		1	式		
停電時自動着床装置		1	式		
地震感知器(P波+S波)		1	式		
脱着式壁保護幕・マット	かご内	1	式		
かご出入口安全装置	多光軸ドアセフティ	1	式		
三方枠	全階 ステンレス製ヘアライン仕上げ	3	か所		既設品使用
敷居	全階 硬質アルミ製	3	か所		既設品使用
乗場戸	全階 鋼板塗装	3	か所		既設品使用
乗場ボタン	デジタルインジケータ押しボタン(車いす一体)	3	か所		
点検用タラップ		1	組		
電気配管配線	機械室、昇降路内外 (動力・照明・インターホン)	1	式		
労務費	消耗品雑材料共	1	式		
運搬費		1	式		
計					
2. 付帯工事					
既設昇降機撤去		1	基		
仮設工事費	養生含む	1	式		
切離し	電気関係	1	式		
仮囲い	乗場	3	か所		
特殊揚重費		1	式		
電気工事費		1	式		
撤去機器処分費		1	式		
計					